

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 306226-2011 z dnia 2011-09-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rypin

Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z przebudową istniejącego chodnika z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w części ul. Nowej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. 3 Maja i ul. Willową. Zakres...

Termin składania ofert: 2011-10-11

Rypin: Przebudowa chodnika części ul. Nowej

Numer ogłoszenia: 286797 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 306226 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Rypina, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 280 96 19, faks 54 280 96 54.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika części ul. Nowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z przebudową istniejącego chodnika z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w części ul. Nowej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. 3 Maja i ul. Willową. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.: 1. Robót rozbiórkowych nawierzchni chodników z płytek betonowych 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej w ilości ok. 434 m². 2. Robót rozbiórkowych nawierzchni zjazdów na posesje z trylinki i bloczków betonowych M-6 na podsypce piaskowej w ilości ok. 110 m². 3. Mechaniczne korytowanie pod wjazdy i części chodników z wywozem gruntu na odległość 1 km w ilości ok. 180 m² (ok. 36 m³). 4. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod podjazdy i chodniki w ilości ok. 670 m². 5. Wykonanie nawierzchni zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie betonowej z betonu B-10 gr. 10 cm w ilości ok. 180 m². 6. Wykonanie oporników z obrzeży betonowych 30 x 8 cm na ławie betonowej z oporem (zakończenia zjazdów) w ilości ok. 70 mb. 7. Wykonanie

obramowania chodników z obrzeży betonowych 20 x 6 cm w ilości ok. 50 mb. 8. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej w ilości ok. 490 m² (90 % kostka szara, 10 % kostka czerwona).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD S.C., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57466,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 55908,46

Oferta z najniższą ceną: 55908,46 / Oferta z najwyższą ceną: 75733,40

Waluta: PLN.

**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**
mgr Paweł Grzybowski