

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 106337-2016 z dnia 2016-06-28 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Rypin

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. na odcinku około 0,58 km od granicy pasa drogi wojewódzkiej nr 563. 2) Zakres robót budowlanych opisanych...

Termin składania ofert: 2016-07-20

---

## Rypin: Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 r

**Numer ogłoszenia: 141376 - 2016; data zamieszczenia: 06.09.2016**

### OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 106337 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 280 96 19, faks 54 280 96 54.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 r.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. na odcinku około 0,58 km od granicy pasa drogi wojewódzkiej nr 563. 2) Zakres robót budowlanych opisanych szczegółowo w dokumentacji projektowej obejmuje m.in.: a) Branża drogowa: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: roboty pomiarowe, rozbiórka istniejącej nawierzchni żużlowo - tłuczniowej w ilości około 2000 m<sup>2</sup>, rozbiórka istniejących chodników z betonu wylewanego w ilości około 400 m<sup>2</sup> z obramowaniem z obrzeży betonowych około 200 mb, rozbiórka zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej na podbudowie betonowej, betonu wylewanego, płyt betonowych w łącznej ilości około 1260 m<sup>2</sup>, rozbiórka krawężników drogowych w ilość około 680 mb, frezowanie istniejącej nawierzchni mineralno bitumicznej w rejonie skrzyżowania z droga wojewódzką w ilości około 130 m<sup>2</sup>, wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 3 km. Roboty ziemne: wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni (część żużlowo - tłuczniowa) oraz odcinkowe poszerzenia podbudowy, miejsca



postojowych oraz zjazdów w ilości około 1833,3 m<sup>3</sup> (około 3600 m<sup>2</sup>), wykonanie koryta pod chodniki w ilości około 140 m<sup>3</sup> (około 1040 m<sup>2</sup>), uformowanie poboczy gruntem z korytowania w ilości około 750 m<sup>3</sup>, wywiezienie nadmiaru gruntu. Obramowania: wykonanie ław betonowych, ustawienie krawężników, oporników w ilości około 1860 mb, wykonanie obrzeży betonowych na ławie piaskowej w ilości około 500 mb. Podbudowa: wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa łamanego na jezdni, poszerzeniu jezdni, miejscach postojowych i zjazdach w ilości około 3400 m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 10 cm w ilości około 1800 m<sup>2</sup>. Nawierzchnia jezdni: wyrównanie istniejącej nawierzchni mineralno - bitumicznej warstwami o śr. grubości 3 cm w ilości około 257 T, ułożenie geosiatki w ilości około 90 m<sup>2</sup>, ułożenie warstwy wiążącej gr. 8 cm i ścieralnej gr. 5 cm z mieszanek mineralno - bitumicznych w ilości około 4140 m<sup>2</sup> ze skropieniem emulsją pomiędzy poszczególnymi warstwami. Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowo - cementowej i warstwie odsączającej z piasku w ilości około 1040 m<sup>2</sup>. Nawierzchnie miejsc postojowych i zjazdów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej w ilości około 1600 m<sup>2</sup>. Regulacja urządzeń podziemnych: regulacja wysokości studni i studzienek kanalizacyjnych (około 17 szt.), regulacja wysokości studni telekomunikacyjnych (około 12 szt.), regulacja wysokości zaworów wodociągowych (około 11 szt.). Pobocza i skarpy: plantowanie poboczy i skarpy w ilości około 2450 m<sup>2</sup>. Oznakowanie: wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Inwentaryzacja powykonawcza. b) Branża sanitarna: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: roboty pomiarowe, rozbiórka istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami wpustowymi w ilości około: 13 szt. studzienek wpustowych, 79 mb przyłączy Ø 200, rozbiórka nawierzchni mineralno - bitumicznych i podbudowy pod przyłącza proj. przyłączy kanalizacji deszczowej oraz rozbiórki istniejących w ilości około 240 m<sup>2</sup>, wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 3 km. Wykopy mechaniczne i ręczne pod przyłącza i demontaże w ilości około 1100 m<sup>2</sup>. Wykonanie studzienek wpustowych ulicznych w ilości około 24 szt. Wykonanie kanałów przyłączy z ruru PVC Ø 200 w ilości około 100 mb, Ø 250 około 50 mb i kaskad w ilości około 40,00 mb. Wykonanie studni rewizyjnych Ø1200 w ilości 5 szt. Zasypanie wykopów z odtworzeniem podbudowy i nawierzchni mineralno bitumicznych nad wykopami. Inwentaryzacja powykonawcza.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.12.40-2, 45.11.12.91-4, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.23.24.10-9, 45.23.31.40-2, 44.13.00.00-0.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**



**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 31.08.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 1453723,75 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 1055664,97

**Oferta z najniższą ceną:** 1055664,97 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1153643,39

**Waluta:** PLN .

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**  
**mgr Paweł Grzybowski**