

Ogłoszenie nr 183685-2014 z dnia 2014-08-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rypin

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Spokojnej w Rypinie, branży drogowej, sanitarnej oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą elektryczną i telekomunikacyjną.

Roboty...

Termin składania ofert: 2014-09-11

Rypin: Przebudowa ul. Spokojnej

Numer ogłoszenia: 213369 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183685 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 280 96 19, faks 54 280 96 54.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Spokojnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Spokojnej w Rypinie, branży drogowej, sanitarnej oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą elektryczną i telekomunikacyjną. Roboty obejmują również ułożenie w ulicy Zacisze i drodze wewnętrznej przyległej do ulicy Spokojnej płyt drogowych pochodzących z demontażu. 2) Zakres robót budowlanych opisanych szczegółowo w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie m.in.: a) demontaż płyt drogowych żelbetowych 1,50 m x 3,00 m stanowiących tymczasową nawierzchnię ul. Spokojnej w ilości około 2280 m² z ich transportem w miejsce ponownego wbudowania, b) ułożenia płyt drogowych z demontażu wraz z korytowaniem i ułożeniem podsypki w ilości około 2180,00 m² (ul. Zacisze i droga wewnętrzna przyległa do ul. Spokojnej). Płyty nienadające się do wbudowania w ilości około 100 m² do wywiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego), c) uzupełnienia nawierzchni z kostki brukowej betonowej w obramowaniu z krawężników wokół studzienek wjazdowych w ilości około 60 m², d)



wycięcia i wykarczowania drzew w ilości 8 szt., e) korytowania pod jezdnię i zjazd z wywiezieniem nadmiaru gruntu w ilości około 2300 m³, f) obramowania z krawężników drogowych jezdni i zjazdów na ławie betonowej w ilości około 2000 mb, g) nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych gr. 20 cm, gruncie stabilizowanym gr. 15 cm i warstwie odcinającej z piasku w ilości około 4700 m², h) regulacji elementów uzbrojenia podziemnego jak studnie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, zasów wodociągowych i studzienek telekomunikacyjnych, i) malowania oznakowania poziomego i montaż oznakowania pionowego, j) zabezpieczenia rurami ochronnymi skrzyżowań z kablami elektroenergetycznymi w ilości około 125 m, k) usunięcia kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi - przesunięcie 1 słupka rozdzielczego i 1 studni kablowej (wymiana pokrywy), l) montażu wpustów ulicznych z przykanalikami w ilości 16 szt. (64 mb przykanalików) z zabudową 1 studni na istniejącej kanalizacji deszczowej i przyłączeniem do istniejących studni kanalizacji deszczowej, m) montażu wpustów ulicznych ze studniami osadnikowymi fi 200 cm w ilości 2 szt. 3) Opis stanu istniejącego: w miejscu realizacji znajduje się droga gminna utwardzona tymczasowo prefabrykowanymi płytami żelbetowymi. W rejonie planowanych robót zlokalizowana jest istniejąca, podziemna sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna, deszczowa. 4) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 5) Roboty muszą być wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi wykonania robót. 6) Załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty z wyłączeniem zakresu dotyczącego ułożenia zdemontowanych płyt oraz usunięcia kolizji z podziemną siecią elektroenergetyczną.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.12.91-4, 45.23.10.00-5, 45.23.11.00-6, 45.23.11.10-9, 45.23.11.12-3, 45.23.11.13-0, 45.23.13.00-8, 45.23.16.00-1, 45.23.20.00-2, 45.23.23.00-5, 45.23.31.20-6, 45.23.31.24-4, 45.23.31.40-2, 45.23.32.00-1, 45.23.32.22-1, 44.13.00.00-0, 32.52.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HANDEL I USŁUGI BUDOWLANE ER - BRUK Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie,
kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1018345,77 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ**

Cena wybranej oferty: 799539,33

Oferta z najniższą ceną: 799539,33 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1216174,60

Waluta: PLN.

WÓJCIŁŁRZ MIŁSTŁ RYPIN
mgr Paweł Grzybowski