

Rypin: Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant – bieżnia okrężna 400 m, treningowy

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 528910-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 50061822-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500112447-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Rypin, Krajowy numer identyfikacyjny 91086671000000, ul. ul. Warszawska 40, 87500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 280 96 19, e-mail joanna.lewandowska@rypin.eu, faks 54 280 96 54.

Adres strony internetowej (url): www.bip.rypin.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant – bieżnia okrężna 400 m, treningowy

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.3.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i dostawa wyposażenia dla zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant – bieżnia okrężna 400 m, treningowy” obejmujące m.in.: a) roboty ziemne: profilowanie i zagęszczenie podłoża w korytach pod bieżnię i urządzenia lekkoatletyczne w ilości około 4 899 m², przegłębienie koryta w miejscu występowania gruntów organicznych w ilości około 22 m³, b) wykonanie bieżni sześciotorowej z obwodowym odwodnieniem liniowym oraz sektora elementów lekkoatletycznych o nawierzchni poliuretanowej typu sandwich na podbudowie asfaltobetonowej, kruszywa

łamanego i warstwie odsączającej z piasku w ilości około 4600 m², c) wykonanie skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej typu sandwich i zeskokni z piasku – 1 kpl., d) wykonanie rzutni do pchnięcia kulą z nawierzchnią pola rzutów z mączki ceglanej na podbudowie z kruszywa łamanego – 1 kpl., e) wykonanie rzutni do rzutu oszczepem z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej typu sandwich – 1 kpl., f) wykonanie rzutni do rzutu młotem/dyskiem z klatką ochronną – 1 kpl., g) wykonanie skoczni wzwyż z sektorem rozbiegowym – 1 kpl., h) wykonanie systemu odprowadzenia wód deszczowych ze skrzynek odpływowych odwodnienia liniowego bieżni do istniejącego stawu poprzez rurociągi z rur PCV Ø 200 w ilości około 450 mb i studzienki kanalizacyjne w ilości 7 szt., i) wykonanie wylotu wód deszczowych do stawu z klapą burzową Ø 200 i umocnieniem dna stawu i skarp w rejonie wylotu, j) odtworzenie trawników i nawierzchni trawiastej boiska w ilości około 1 100 m², k) dostawa urządzeń i sprzętu do organizacji zawodów lekkoatletycznych zgodnie z wykazem – 1 kpl. Uwaga: w I Etapie realizacji zadania wykonane zostało „zgrubnie” koryto pod bieżnię i urządzenia lekkoatletyczne do poziomu zbliżonego do projektowanego poziomu gruntu rodzimego. Prace zostały przerwane po dodatkowych badaniach geotechnicznych i stwierdzeniu podwyższonego poziomu wód gruntowych oraz konieczności wprowadzenia zmian projektowych podbudowy pod bieżnię. Koryto wymaga profilowania/wyrównania do poziomów projektowanych przed przystąpieniem do wykonywania warstwy odsączającej pod bieżnię. Dotychczasowe prace ziemne nie obejmowały przegłębienia koryta oraz wypełnienia kamieniem łamanym w miejscach wystąpienia gruntów organicznych (rozwiązanie wprowadzone dodatkowo przez projektanta). Roboty i dostawy muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową a w szczególności z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, wykazem wyposażenia sportowego i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,
45110000-1,
45112710-5,
45212221-1,
45330000-9,
45340000-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

100 dni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia 14 maja 2018 roku do dnia 22 sierpnia 2018 roku.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

04/07/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Zmiana wynagrodzenia (zwiększenie do wartości brutto 2 934 289,66 zł) i zmiana terminu realizacji umowy do dnia 5 września 2018 roku

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych w zakresie pogrubienia



projektowanych warstw podbudowy z kruszyw kamiennych łamanych z jednoczesną stabilizacją georusztem

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Konieczność wykonania odcinkowego wzmocnienia nośności zaprojektowanych warstw podłoża pod bieżnię.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski