

Rypin, 6 października 2020 roku

ZP.271.19.4.2020
ZP.271.19.7.2020
ZP.271.19.10.2020
ZP.271.19.14.2020
ZP.271.19.15.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja „Katolika” – Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie”*
Numer postępowania ZP.271.19.2020

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytań, które wpłynęły 24 sierpnia 2020 roku, 25 sierpnia 2020 roku, 31 sierpnia 2020 roku, 21 września 2020 roku i 23 września 2020 roku oraz zmieniam treść SIWZ w poniższy sposób.

Pytanie 1

W opisie projektu jest zamieszczony wykaz powietrza dla określonych pomieszczeń. Wykaz jak i część rysunkowa nie określają w jaki sposób powietrze ma być dostarczone do pomieszczenia. Dla przykładu do pomieszczenia nr 1.11 potrzeba 240 m³/h. Prosimy o wskazanie, w jaki sposób ma być dostarczone powietrze do pomieszczeń. Czy powietrze ma być dostarczane za pomocą wentylacji grawitacyjnej, czy mechanicznej?

Odpowiedź na pytanie 1 i zmiana treści SIWZ

Wentylacja mechaniczna obsługuje wyłącznie salę widowiskową i scenę w poziomie II piętra (pom.3.07). W pozostałych pomieszczeniach obiektu występuje wentylacja grawitacyjna. Zamawiający wprowadza dodatkowy wymóg zainstalowania ponad dachem na wylotach kanałów pionowych wentylacji grawitacyjnej, wspomagających jej działanie tzw. turbowentów w ilości 25 szt. nieuwjętych w dokumentacji projektowej.

Pytanie 2

Prosimy o uzupełnienie zestawienia o bilans powietrza oraz o opis jak ma działać wentylacja dla pozostałych pomieszczeń poza widownią?

Odpowiedź na pytanie 2

Bilans powietrza zawiera opis techniczny projektu budowlanego. Poza pomieszczeniem widowni/sceny w poziomie II piętra wentylacja grawitacyjna.

Pytanie 3

Czy centrala wentylacyjna ma również zapewniać chłodzenie powietrza w okresie letnim poprzez zamontowaną chłodnicę freonową?

Odpowiedź na pytanie 3

Centrala wentylacyjna bez chłodzenia.

Pytanie 4

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o średnice pionów wywiewnych (wentylacji grawitacyjnej) i załączenie specyfikacji materiałowej.

Odpowiedź na pytanie 4

Średnica otworów wywiewnych wynosi 140 mm. Piony z rur spiro należy obudować płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym. Zamawiający nie posiada specyfikacji materiałowej.

Pytanie 5

Czy kanały pionów wywiewnych należy izolować termicznie i akustycznie i czy należy zabudować wewnątrz pomieszczeń? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie specyfikacji materiałowej.

Odpowiedź na pytanie 5

Kanały pionów wywiewnych z rur spiro należy izolować termicznie i akustycznie w przestrzeni poddasza, ponad dachem należy zastosować nasady kominowe, zgodnie z rysunkami br. arch.

Pytanie 6

Czy centrala wentylacyjna, kanały wentylacyjne oraz czerpnia i wyrzutnia nie będą w kolizji z istniejącą konstrukcją dachu drewnianego i ze stolarką okienną w poziomie antresoli?

Odpowiedź na pytanie 6

Kanały wentylacyjne mieszczą się pomiędzy sufitem podwieszonym a konstrukcją dachu. Centrala wentylacyjna bez kolizji z konstrukcją dachu. Wyrzutnia oraz czerpnia powyżej projektowanej stolarki.

Pytanie 7

Prosimy o wskazanie czy w przestrzeni powyżej Sali widowiskowej kanały wentylacji mechanicznej mają znajdować się w przestrzeni konstrukcji dachu drewnianego (możliwa kolizja ze słupami lub zastrzałami więźby dachowej).

Odpowiedź na pytanie 7

Kanały wentylacyjne mieszczą się pomiędzy sufitem podwieszonym a konstrukcją dachu.

Pytanie 8

Prosimy o informację, czy Zamawiający uwzględnił obciążenie od centrali wentylacyjnej na strop nad drugim piętrem pod antresolą?

Odpowiedź na pytanie 8

Projekt przewiduje konstrukcję wsporczą pod centralę przenoszącą obciążenia na ściany zgodnie z rys. K-06 projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej.

Pytanie 9

Prosimy o informację, czy miski ustępowe mają być montowane na stelażach - w projekcie są kompaktowe, a w opisie na stelażach.

Odpowiedź na pytanie 9

Do oferty należy przyjąć miski ustępowe kompaktowe.

Pytanie 10

Prosimy o informację, czy zakres prac obejmuje zmiany technologii węzła cieplnego, a jeżeli tak, to w jakim zakresie należy ująć zmiany w wycenie ofertowej.

Odpowiedź na pytanie 10

Węzeł cieplny pozostaje istniejący i nie podlega wycenie.

Pytanie 11

Czy budynek będzie oczyszczony z wyposażenia, które znajduje się w środku przed przystąpieniem do prac?

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający usunie całość wyposażenia ruchomego (niezamocowanego trwale).

Pytanie 12

Czy Inwestor przewiduje opuszczenie budynku przez lokatorów wynajmujących budynek?

Odpowiedź na pytanie 12

Przed przekazaniem terenu budowy budynek zostanie opuszczony przez wszystkich użytkowników.

Pytanie 13

Przy wykonywaniu prac elewacyjnych konieczne jest zajęcie chodnika. Czy formalności oraz opłaty z tym związane ponosi Inwestor czy Wykonawca w trakcie wykonywania prac?

Odpowiedź na pytanie 13

Na Wykonawcy spoczywa załatwienie wszelkich formalności i poniesienie całości kosztów związanych z zajęciem chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 534.

Pytanie 14

W przedmiarze nie uwzględniono karczowania drzew i krzewów istniejących. Ponadto czy Inwestor posiada zezwolenie na wycinkę drzewa znajdującego się na terenie inwestycji przy istniejących schodach zewnętrznych? Prosimy o informację i uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie 14

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR.

Do wyceny należy przyjąć karczowanie krzewów w pasie szerokości 6,0 m i długości 30,0 m z wycinką i karczowaniem 3 drzew owocowych o średnicy pnia 10-15 cm. Zamawiający nie przewiduje wycinki drzewa rosnącego w rejonie schodów zewnętrznych (przy elewacji północnej). Jeżeli w trakcie prac ziemnych stwierdzona zostanie taka konieczność (po ocenie kolizji z systemem korzeniowym drzewa) Zamawiający uzyska pozwolenie na jego wycinkę i ją wykona.

Pytanie 15

W przedmiarze nie uwzględniono wykonania demontażu/ponownego montażu okablowania i ewentualnych prac budowlanych na budynku sąsiadującym z garażem przeznaczonym do rozbiórki. Czy po wykonaniu rozbiórki stan ściany zewnętrznej sąsiadującego budynku nie będzie poprawiany? Prosimy o informację lub uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie 15

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR. Prace naprawcze na ścianie sąsiadującego budynku nie spowodowane błędami popełnionymi przy pracach rozbiórkowych garażu nie są objęte niniejszym zamówieniem.

Pytanie 16

W przedmiarach uwzględniono zbyt małą ilość ziemi do usunięcia pod wymianę gruntu wymianę gruntu pod drogę manewrową i miejsca postojowe (łącznie 1425,55 m²). Proszę o weryfikację przedmiarów robót ziemnych.

Odpowiedź na pytanie 16 + zmiana

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR. W związku z powyższym dokonanie ewentualnych korekt w odniesieniu do załączonych do SIWZ przedmiarów i ich uwzględnienie w ofercie, spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie 17

W opisie oraz na rysunku PW.AR-27 uwzględniono rozbiórkę kominka w piwnicy, natomiast przedmiar nie obejmuje robót w tym zakresie. Czy wycenić?

Odpowiedź na pytanie 17

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR. Zgodnie z zapisem na rysunku PW.AR.-27 istniejący kominek jest przewidziany do rozbiórki i jej koszt należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie 18

Na rysunku PW.AR-30 opisano demontaż lustra ze ściany, czego nie uwzględniono w przedmiarach. Czy wycenić?

Odpowiedź na pytanie 18

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji

projektowej i STWiOR. W związku z powyższym w ofercie należy przewidzieć rozbiórkę i utylizację lustra ściennego w pom. 3.07 (rys. PW.AR-30).

Pytanie 19

Na rysunku PB.AR-13 uwzględniono zamontowanie wyposażenie budynku w gaśnice przenośne, po jednej gaśnicy na każdej kondygnacji. Nie uwzględniono gaśnic w przedmiarach. Czy wyceniać?

Odpowiedź na pytanie 19

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR. Zgodnie z zapisami na rys. PB.AR-13 budynek należy wyposażać w gaśnice przenośne typ GP-4x ABC (po jednej na kondygnację) i wyposażenie to nie jest wyłączone zapisem pkt 6 ust. 1 rozdział III SIWZ. W związku z powyższym należy przewidzieć je w ofercie.

Pytanie 20

W opisie PW branży architektonicznej w rozdziale 3. Roboty izolacyjne dociepleniowe – ściany, wykonanie gruntowania powierzchni zewnętrznych ścian fundamentowych za pomocą asfaltowych roztworów gruntujących. Nie uwzględniono tych prac w przedmiarach. Proszę o uzupełnienie pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź na pytanie 20

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR. Sposób izolacji ścian fundamentowych opisany został w poz 9.2 opisu technicznego projektu budowlanego br. architektonicznej, poz. 3 opisu projektu wykonawczego br. architektonicznej oraz SST 1.2. W związku z powyższym dokonanie ewentualnych korekt w odniesieniu do załączonych do SIWZ przedmiarów i ich uwzględnienie w ofercie spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie 21

W opisie PW branży architektonicznej w rozdziale 3. Roboty izolacyjne dociepleniowe – ściany zaprojektowano izolację termiczną fundamentów ze styropianu. W przedmiarach w pozycji 65 i 66 występuje izolacja z uszczegółowieniem na styropianie XPS. Czy wyceniać styropian XPS, czy możliwe jest stosowanie rozwiązania zamiennego?

Odpowiedź na pytanie 21

W wycenie należy uwzględnić rozwiązanie przyjęte w dokumentacji projektowej tj. zastosowanie styropianu XPS (tj. polistyrenu ekstrudowanego XPS) o minimalnych parametrach technicznych opisanych w projekcie i SST-1.1. Nazwa „styropian XPS” nie jest nazwą własną producenta więc nie znajdują w tym przypadku zastosowania zapisy pkt 14 ust. 1 rozdział III SIWZ o rozwiązaniach równoważnych.

Pytanie 22

W opisie PW branży architektonicznej w rozdziale 3. Roboty izolacyjne dociepleniowe – ściany oraz rysunku PW.AR-17 zaprojektowano izolację termiczną fundamentów ze styropianu gr. 15 cm. W przedmiarach w pozycji 65 i 66 występuje izolacja styropianem XPS

o dwóch grubościach płyt styropianowych. Prosimy o określenie w którym miejscu będzie występował styropian gr. 15 cm, a gdzie 5 cm.

Odpowiedź na pytanie 22

Styropian XPS gr. 5 cm projektowany jest jako izolacja termiczna ścian podziemia (do głębokości 0,5 m poniżej terenu) na elewacji frontowej. Styropian XPS gr. 15 cm projektowany jest jako izolacja termiczna ścian podziemia i ścian fundamentowych na pozostałych elewacjach (do poziomu posadowienia budynku).

Pytanie 23

W przedmiarze ogólnobudowlanym w pozycji 57 i 70 projektuje się rozebranie i ponowne ułożenie kostki na chodniku od ulicy Kościuszki. Proszę o informację czy układanie kostki ma się odbyć z materiału z odzysku, czy planowana jest wymiana kostki na tym odcinku. Jeśli planowana jest wymiana, proszę o podanie specyfikacji kostki jaka ma być wykonana.

Odpowiedź na pytanie 23

Kostka na chodniku przed przedmiotowym budynkiem była układana w 2019 r. i jest w bardzo dobrym stanie technicznym (szara „cegiełka” gr. 6 cm) więc należy przewidzieć jej rozbiórkę i ponowne ułożenie.

Pytanie 24

Na rysunku PW.AR-24 zaprojektowano wymianę drzwi wejściowych DW i DX. Nie uwzględniono pozycji w przedmiarze. Czy wyceniać?

Odpowiedź na pytanie 24

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR. Oferta musi uwzględniać całość stolarki ujętej w dokumentacji projektowej a więc również drzwi zewnętrzne oznaczone w projekcie jako DW i DX.

Pytanie 25

W opisie PW branży architektonicznej w rozdziale 2. Nasady kominowe/kominy zaprojektowano remont kominów (usunięcie tynków i odtworzenie warstw tynkarskich, gruntowanie i wykończenie w tynku silikatowym). W przedmiarach nie uwzględniono prac naprawczych kominów. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie 25 i zmiana treści SIWZ

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR.

W związku z postępującą degradacją istniejących kominów Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w punkcie 2 Opisu technicznego do projektu wykonawczego architektonicznego- elementy zewnętrzne, dotyczącego remontu kominów na:

„należy dokonać rozbiórki istniejących kominów z cegły ceramicznej wraz z czapkami kominowymi do poziomu 30 cm poniżej pokrycia dachu i ich odtworzenie zgodnie z dokumentacją projektową. Należy przyjąć następujące ilości elementów kominów do rozbiórki i odtworzenia:

1. Rozbiórka i odtworzenie czapek kominowych żelbetowych gr. 8 cm
 $1,60*0,60+1,30*0,60+2,20*0,60 = 3,06 \text{ m}^2$,

2. Rozbiórka i odtworzenie kominów wielokanałowych z cegły ceramicznej otynkowanych
 $1,50 \times 0,50 \times 1,30(h) + 1,20 \times 0,5 \times 1,80(h) + 2,10 \times 0,50 \times 1,30(h) = 3,42 \text{ m}^3$,
3. Rozbiórka nasad wentylacyjnych kominów z cegły pokrytych blachą
 $0,50 \times 0,50 \times 0,40(h) \times 4 = 0,40 \text{ m}^3$.

Pytanie 26

Zestawienie stolarki przedstawione na rysunku PW.AR-25 nie jest kompatybilne z przedmiarami ogólnobudowlanymi pozycje:104-107. Proszę o weryfikację przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie 26

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR.

Pytanie 27

W przedmiarach ogólnobudowlanych nie ujęto D01 i D02 ujętych w zestawieniu stolarki. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie 27

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR.

Pytanie 28

W opisie stolarki okiennej zaprojektowano nawiewniki higrosterowane. Nie uwzględniono pozycji w przedmiarach. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie 28

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR.

Pytanie 29

W tabeli 4.2 wykaz pomieszczeń I piętro zaprojektowano sufity podwieszane na wysokości 3,0 m. Na rysunku PW.AR-20 sufity kasetonowe są zaprojektowane na wysokości sufitu 2,5 m. Proszę o doprecyzowanie na jakiej wysokości mają być wieszane sufity podwieszane.

Odpowiedź na pytanie 29 i zmiana treści SIWZ

Sufity podwieszane w poziomie I piętra należy wykonać zgodnie z siatką sufitów podwieszanych na rys. PW.AR-20. W pom. 2.06., 2.09, 2.12 należy podnieść poziom sufitu na wysokość 2,70 m.

Pytanie 30

Na rysunkach PW.AR 18 – 22 przedstawiono siatki sufitów. W przedmiarach nie uwzględniono sufitu z płyt gipsowych w pomieszczeniu technicznym 4.05. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie 30

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR.

Pytanie 31

Na rysunkach PW.AR 18 – 22 przedstawiono siatki sufitów podwieszanych panelowych z niewidocznym rusztem. W przedmiarach są to pozycje 141 i 142 o łącznej wartości 565,8 m². Po przeliczeniu powierzchni z rysunków wychodzi wykonanie sufitów podwieszanych panelowych z niewidocznym rusztem w ilości 633,21 m². Proszę o weryfikację przedmiarów i określenie w których miejscach występują sufity o podwieszane o panelach 600x600 z niewidocznym rusztem (pozycja 141 przedmiaru), ponieważ nie występują one na rzutach.

Odpowiedź na pytanie 31

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR.

Zgodnie z zapisami punktu 6.5 opisu do projektu architektonicznego sufity podwieszane o panelach 600x600 z niewidocznym rusztem występują w następujących pomieszczeniach:

1. Piwnica – pom. 0.14, 0.15,
2. Parter – pom. 1.06, 1.07,
3. Piętro I – pom. 2.14, 2.15,
4. Piętro II - pom. 3.6, 3.10.

Na części rysunkowej w ww. pomieszczeniach oznaczony jest sufit podwieszony o panelach 600x1200 mm z niewidocznym rusztem. W związku z powyższymi rozbieżnościami Zamawiający wskazuje przyjęcie do wyceny w ofercie w ww. pomieszczeniach sufit podwieszany o panelach 600x600 mm z niewidocznym rusztem.

Pytanie 32

W projekcie uwzględniono wykonanie luster w łazienkach , na ścianach na przeciwko szatni, w sali widowiskowej oraz przy windach razem ze szkłem kolorowym. Rysunki przedstawiające podział luster dotyczą tylko luster na sali widowiskowej i luster w łazienkach według projektu aranżacji. Proszę o podanie wymiarów tafli luster w korytarzu oraz przedstawienie jak ma wyglądać lustro ze szkłem kolorowym wraz z wymiarami.

Odpowiedź na pytanie 32

Oznaczenie „okładziny z lustra – szkło kolorowe” występuje na rysunkach rzutów kondygnacji (AR.B.01÷AR.B.03) i odnosi się lakierowanych paneli szklanych mających zastosowanie do wykańczania wnętrz. Projektant użył mylnie sformułowania „lustro” Lokalizacja paneli na ściankach przyległych do drzwi windy, szerokości szklenia zgodna z oznaczeniem na rysunku, wysokość panelu 2,50 m, gr. szkła min.4 mm. Kolor szklenia zostanie wybrany przez Zamawiającego z podstawowej gamy kolorów zaproponowanego przez Wykonawcę producenta szkła.

Wymiary „pełnych” tafli luster szklanych do lustra w korytarzu parteru 1,20x2,1 m + 1,20x0,6 m (do poziomu sufitu podwieszonego H = 2,7 m).

Pytanie 33

W pozycji przedmiaru ogólnobudowlanego 159 zaprojektowano blaty z konglomeratu pod umywalki. Proszę o podanie głębokości i blatów oraz informację w jaki sposób blat ma być zamontowany. Na rysunkach aranżacji blat widnieje jako mocowany do ściany. Proszę o informację jak technologicznie projektant przewiduje mocowanie tego blatu do ścian. Ze względu na starą technologię konstrukcji Wykonawca proponuje blat stojący na szafkach/nóżkach, ponieważ montaż do ścian może być niewykonalny przy wadze konglomeratu. Proszę o informację co w takim przypadku wchodzi w skład wyceny?

Odpowiedź na pytanie 33

Zgodnie z rysunkami aranżacji łazienek w projekcie aranżacji i wyposażenia wnętrz głębokość blatów wynosi 60 cm. Projekt przewiduje montaż blatów na wspornikach mocowanych do ściany. Zamawiający dopuszcza dodatkowe podparcie blatów przy użyciu pionowych płyt konglomeratu identycznego jak na blaty. Nie dopuszcza się stosowania szafek pod blatem.

Pytanie 34

W pozycji przedmiaru ogólnobudowlanego 159 zaprojektowano blaty z konglomeratu pod umywalki. Według opisu instalacji sanitarnych projektuje się umywalki montowane na kołki ściennie. Jednak na projekcie aranżacji widnieją umywalki nabladowe. Proszę o weryfikację jak ma być połączony w takim przypadku blat z umywalką? Nadbladowe/ podbladowe/ bateria nabladowa stojąca czy ścienna? Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie 34

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR.

Zgodnie z projektem aranżacji umywalki nabladowe i baterie stojące montowane w blacie lub umywalce.

Pytanie 35

Na rysunku PW.AR-01 zaprojektowano cokół betonowy pod ogrodzenie. Czy Zamawiający przewiduje wykończenie cokołu? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 35

Cokół betonowy powyżej poziomu gruntu z betonu architektonicznego C16/20 (B-20) bez wypraw i okładzin.

Pytanie 36

W opisie architektonicznym zaprojektowano wiatę na odpady wykonaną ze stali malowanej proszkowo, jednak na rysunku PW.AR-03 zaprojektowano wiatę ze stali ocynkowanej ogniowo. W jakiej technologii ostatecznie ma zostać wykonana wiatka na odpady?

Odpowiedź na pytanie 36

Do wyceny należy przyjąć wiatę na odpady wykonaną z elementów ocynkowanych ogniowo.

Pytanie 37

Na rysunku PW.AR-03 zaprojektowano wiatę na odpady. Proszę o określenie rodzaju betonu z jakiego mają zostać wykonane stopy pod wiatę.

Odpowiedź na pytanie 37

Stopy pod wiatę należy z betonu C16/20 (B-20).

Pytanie 38

Na rysunku PW.AR-03 zaprojektowano wiatę na odpady. W przedmiarze nie uwzględniono wykonania ław fundamentowych/wykopów. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie 38

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR.

Pytanie 39

W opisie Projektu Zagospodarowania terenu opisano zalecenia pielęgnacyjne wykonanej zieleni. Proszę o potwierdzenie, że do prac Wykonawcy należy tylko wykonanie nasadzeń, a nie dalsza pielęgnacja roślinności w czasie trwania gwarancji.

Odpowiedź na pytanie 39

Należy uwzględnić pielęgnację powykonawczą przez okres gwarancji określony w ofercie Wykonawcy na cały przedmiot Umowy.

Pytanie 40

W opisie Projektu Zagospodarowania w wykazie roślin projektowanych Trawy/byliny określono razem 218 sztuk. Jednak suma poszczególnych nasadzeń 122 sztuki. Proszę o weryfikację ilości wykonywanych nasadzeń w trawach/bylinach.

Odpowiedź na pytanie 40

Zgodnie z Zestawieniem gatunkowym zieleni na rysunku Z-2 projektu budowlanego br. architektonicznej łączna ilość zaprojektowanych traw i bylin wynosi 122 szt. i taka ilość należy uwzględnić do oferty. Suma traw/bylin podana w tabeli w punkcie 5 opisu technicznego projektu wykonawczego wynosząca 218 szt. jest omyłką pisarską.

Pytanie 41

Czy Inwestor przedstawi dokumentację dotyczącą projektu oddymiania klatki schodowej, na podstawie której dokonuje się doboru klapy oddymiającej? Dokumenty te są niezbędne do odbioru budynku.

Odpowiedź na pytanie 41

Zamawiający nie posiada odrębnej dokumentacji dotyczącej doboru klapy oddymiającej. Opis dotyczący doboru zaprojektowanych rozwiązań wraz z obliczeniami zawarty jest w punkcie 6.7 „System oddymiania klatek schodowych” opisu technicznego do projektu budowlanego architektonicznego.

Pytanie 42

W opisie konstrukcji zaprojektowano: „*windę jako systemową o konstrukcji stalowej z przeszkleniem wg części architektonicznej.*” Konstrukcja szybu windowego (stalowa?) nie została ujęta w przedmiarach. Proszę o uszczegółowienie technicznego rozwiązania, rysunki konstrukcji szybu windowego i przeszklenia.

Odpowiedź na pytanie 42

Wymagane parametry windy opisano punkcie 11 „Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz SST „Dźwig osobowy”. Zgodnie z zapisami ww. specyfikacji oraz punktu 7.2.8 „Winda osobowa” opisu technicznego projektu budowlanego branży konstrukcyjnej przyjęty wariant windy z napędem hydraulicznym posiada konstrukcję stalową samonośną z szybami bezpiecznymi według rozwiązań producenta/dostawcy dźwigu i stanowi element dostawy dźwigu.

Pytanie 43

Na rysunku poglądowym AR.W.ARN-01 widnieje wykonanie fototapety w piwnicy. Czy Jest to w zakresie wykonawcy? Jeśli tak proszę o podanie wymiarów fototapety.

Odpowiedź na pytanie 43

W ofercie nie należy uwzględniać fototapety oznaczonej w pom. nr 0.07 na rys. AR.W.ARN-01 projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz. W miejscu lokalizacji tapety należy przyjąć naprawy tynku i przygotowanie powierzchni jak pod powłoki malarskie opisane w poz. 6.3 opisu Projektu Budowlanego Architektonicznego.

Pytanie 44

W przedmiarze konstrukcji widnieje wykonanie konstrukcji zadaszenia z trzema naświetlami nad wejściem do piwnicy. W opisie nie ma informacji na temat materiałów z jakich ma być wykonane zadaszenie. Na projekcie wizualizacji widnieje konstrukcja stalowa z deskami, które nie stanowią zabezpieczenia dla zaprojektowanej instalacji elektrycznej. Proszę o rysunek konstrukcyjny z jakich elementów ma być wykonane zadaszenie oraz informację jak wykończyć zadaszenie?

Odpowiedź na pytanie 44

Rozwiązanie konstrukcyjne zadaszenia nad wejściem bocznym do piwnicy zawiera rysunek K-01 „Strop nad piwnica” projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej.

Przeszklenie zgodnie z wykazem stolarki – rys. PW.AR.-25.

Układ warstw zadaszenia:

- papa wierzchniego krycia,
- papa podkładowa,
- deskowanie z płyt OSB,
- podbitka z desek (zgodnie z wizualizacją).

Przy wykonywaniu zadaszenia należy pamiętać o zachowaniu minimalnego spadku, aby zapewnić odpływ wody od budynku.

Pytanie 45

Prosimy o określenie miejsca oraz sposobu montażu kanałów wentylacyjnych. Czy rozwiązanie konstrukcyjne sufitu podwieszanego przewiduje możliwość prowadzenia kanałów w jego przestrzeni?

Odpowiedź na pytanie 45

Montaż do konstrukcji dachu za pomocą lin stalowych, anemostaty wpuszczone w sufit podwieszany.

Pytanie 46

Brak inwentaryzacji wewnętrznych instalacji sanitarnych, co uniemożliwia poprawne oszacowanie zakresu i wyceny instalacji do demontażu. Proszę o uszczegółowienie ilości demontowanych elementów (tj. grzejniki, umywalki, miski ustępowe, przewody instalacyjne).

Odpowiedź na pytanie 46

Ilości demontowanych elementów: 9 toalet, 5 umywalek, 1 pisuar, 57 grzejników. Ze względu na charakterystykę budynku i jego wiek nie ma możliwości precyzyjnego określenia długości instalacji do demontażu. W wycenie należy przyjąć ilości szacunkowe wynikające z analizy indywidualnej Wykonawcy.

Pytanie 47

Dokumentacja projektowa przewiduje montaż grzejników stalowych płytowych z wbudowaną wkładką termostatyczną, z podłączeniem dolnym. Proszę o potwierdzenie, że w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych należy zamontować ww. grzejniki. W innym przypadku proszę o podanie typu oraz mocy grzejników do ww. pomieszczeń.

Odpowiedź na pytanie 47

Należy zamontować grzejniki zgodne z dokumentacją projektową i STWiOR.

Pytanie 48

Proszę o uściślenie ilości projektowanych grzejników. Z dokumentacji technicznej wynika, że wszystkich projektowanych grzejników jest 60 szt., natomiast w przedmiarze pomocniczym ilość ta jest pomniejszona do 57 szt.

Odpowiedź na pytanie 48

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR.

Pytanie 49

Proszę o uściślenie ilości głowic, zaworów termostatycznych, zaworów odcinających oraz rur przyłącznych do grzejników. Zaprojektowano 60 grzejników. Przedmiar robót przewiduje montaż 30 sztuk ww. wyposażenia grzejników. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie 49

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR.

Pytanie 50

Z dokumentacji technicznej wynika, że węzeł cieplny nie podlega wycenie. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź na pytanie 50

Węzeł cieplny pozostaje istniejący i nie podlega wycenie.

Pytanie 51

Proszę o wskazanie grubości izolacji rur c.w.u. oraz z.w. W opisie technicznym wskazano 9 mm, na rysunkach 6 mm i 25 mm, a w przedmiarze pomocniczym 6 mm i 20 mm. Prosimy wskazać właściwą grubość izolacji.

Odpowiedź na pytanie 51

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR.

Należy przyjąć rozwiązanie zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej.

Pytanie 52

Prosimy o informację, czy zakres zadania obejmuje dostawę oraz montaż białego montażu dla osób niepełnosprawnych? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ilości oraz parametrów projektowanego białego montażu oraz o uzupełnienie o ww. zakres przedmiarów robót.

Odpowiedź na pytanie 52

Zakres zadania obejmuje dostawę i montaż białego montażu dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja, ilość sprzętu dla niepełnosprawnych i jego parametry wskazane są na rysunku PW.AR-26 projektu wykonawczego arch. oraz rzutach kondygnacji projektu budowlanego arch.

Pytanie 53

Prosimy o określenie ilości komór oraz wymiarów zlewozmywaków w pomieszczeniach socjalnych. Brak zlewozmywaków w przedmiarze pomocniczym. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 53

Zgodnie z zapisem pkt 6 ust. 1 rozdział III SIWZ zamówienie nie obejmuje elementów z Wykazu wyposażenia AGD.

Pytanie 54

Proszę o potwierdzenie, że wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur niskosumowych na bazie propylenu wzmocnionego minerałami. W przedmiarze pomocniczym ujęto rury z PVC.

Odpowiedź na pytanie 54

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR.

Należy przyjąć rozwiązanie zgodne z dokumentacją projektową.

Pytanie 55

W pomieszczeniu nr 1.16 – serwerowni znajduje się wewnętrzna jednostka klimatyzacji, jednak w opisie parametrów urządzenia opisano ją jako zewnętrzną jednostkę. Prosimy o skorygowanie nieścisłości.

Odpowiedź na pytanie 55

W pomieszczeniu serwerowni należy zastosować wewnętrzną jednostkę klimatyzacji.

Pytanie 56

Prosimy o podanie materiału wykonania kanałów wentylacyjnych? W dokumentacji brak informacji.

Odpowiedź na pytanie 56

Należy przyjąć blachę stalową ocynkowaną.

Pytanie 57

Czy centrala wentylacyjna obsługuje poniższe piętra tj. parter i I piętro? Na rzutach nie ma poprowadzonych przewodów do centrali. Prosimy o uzupełnienie rozwiązania projektowego oraz przedmiarów robót.

Odpowiedź na pytanie 57

Centrala obsługuje tylko salę widowiskową na II piętrze.

Pytanie 58

Czy w zakres wyceny wchodzi cena za badanie wody? Nie ujęto w przedmiarze pomocniczym.

Odpowiedź na pytanie 58

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR.

Badanie wody jest jednym z dokumentów świadczącym o prawidłowym wykonaniu instalacji wodociągowej i dokumentem niezbędnym do dokonania odbioru końcowego robót, więc należy uwzględnić je w wycenie oferty.

Pytanie 59

Czy działka nr 1-154/7 należy do Zamawiającego, jeśli nie to w przedmiarze pomocniczym nie ujęto kosztów związanych z pozwoleniem na wejście w inną działkę, w celu poprowadzenia kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź na pytanie 59

Działka 154/7 należy do Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Zamawiający posiada zgodę Właściciela na włączenie się do kanalizacji deszczowej na jego terenie.

Pytanie 60

Czy w przedmiarze pomocniczym ujęto zakres robót instalacji sanitarnych w pomieszczeniach, gdzie działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ?

Odpowiedź na pytanie 60

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR.

Pytanie 61

Prosimy o informację, czy UPS jest w zakresie realizowanej inwestycji. Jeśli tak, prosimy o podanie szczegółowych danych technicznych.

Odpowiedź na pytanie 61

Zamówienie nie obejmuje dostawy UPS.

Pytanie 62

Proszę o informację jakie okno wewnętrzne należy uwzględnić pomiędzy pomieszczeniami 1.14 a 1.13. Na rzucie parteru brak oznaczenia, wymiaru – proszę o udostępnienie parametrów.

Odpowiedź na pytanie 62

Do oferty należy przyjąć okienko podawcze (wymiar otworu 800x1200 mm), składające się z dolnej części rozwieralnej 800x600 i górnej stałej 800x600 mm, profil aluminiowy ciepły w kolorze grafitowym, szklenie jednokomorowe $U \leq 1,1 \text{ w/m}^2\text{K}$.

Pytanie 63

W STWiOR w dziale 1.22 opisano „Rolety wewnętrzne” – Proszę o informację czy rolety należy uwzględnić w ofercie. Jeśli tak, prosimy o podanie wymiarów oraz lokalizacji, a także częstotliwości używania w celu dobrania zespołów sterujących.

Odpowiedź na pytanie 63 i zmiana treści SIWZ

W ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż rolet o parametrach technicznych opisanych w STWiOR dziale 1.22 „Rolety wewnętrzne” oraz w punktach 9.3.3, 9.3.4 opisu technicznego Projektu budowlanego branży architektonicznej.

Lokalizacja – Zamawiający zmienia treść zapisu w poz. 9.3.3 dotyczącego lokalizacji i rodzaju rolet, który otrzymuje brzmienie: „W oknach pomieszczenia na drugim piętrze (3.07) projektuje się montaż rolet wewnętrznych sterowanych elektrycznie. W pozostałych oknach pomieszczeń zainstalować ręczne rolety przeciwsłoneczne. Dodatkowo przewidzieć montaż rolet ręcznych na przeszkleniach drzwi balkonowych w pom. 2.07 oraz 3.07”.

Wymiary rolet dopasowane do stolarki zgodnie z jej zestawieniem.

Częstotliwość używania rolet elektrycznych w pom. 3.07 wynosić będzie max. 5 cykli dziennie.

Pytanie 64

W nawiązaniu do pytania powyżej proszę o wyjaśnienie rozbieżności, w STWiOR wskazano rolety z tkaniny tekstylnej o poziomie zaciemnienia min. 40%, z wizualizacji z kolei wynika, że są to żaluzje wewnętrzne.

Odpowiedź na pytanie 64

Do oferty należy przyjąć rolety z tkaniny tekstylnej zgodnie z opisem działu 1.22 STWiOR.

Pytanie 65

Na wizualizacjach Sali widowiskowej występują ozdobne pilastry pomiędzy oknami – proszę o informację czy należy uwzględnić taki zakres w ofercie, a jeśli tak proszę o udostępnienie detali, wymiarów, specyfikacji materiałowej, sposobu oraz wzoru zdobienia.

Odpowiedź na pytanie 65

W ofercie należy uwzględnić ozdobne pilastry ściennie z poliuretanu lub polistyrenu ekstrudowanego lub gipsu szerokości 50 cm (12 szt.) i 40 cm (8 szt.), wysokości całkowitej 4,1 m z głowicami i podstawami z powłokami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem i umożliwiającymi malowanie (patrz poz. 133 i 134 przedmiaru robót). Zamawiający nie

może wskazać konkretnego wzoru, który mógłby faworyzować konkretnego producenta. W związku z powyższym należy kierować się przybliżonym wzorem z rysunku wizualizacji Sali widowiskowej tj. wydzielona podstawa i głowica pilastra, pionowe żłobienia. Wymiary pilastrów według opisu powyżej.

Pytanie 66

Dotyczy maty poliuretanowo – korkowej – proszę o wskazanie grubości, gdyż przedział 15-17 dB nie rozwiewa wątpliwości, przykładowo: podkład gr.2 mm – 15dB, gr. 3 mm – 16dB, a grubości 4 i 6mm tłumią na poziomie 17dB. Z uwagi na to, że cena w zależności od grubości waha się w przedziale 30% proszę o wskazanie jednoznacznej grubości i poziomu tłumienia dźwięku.

Odpowiedź na pytanie 66

Zgodnie z zapisami opisu technicznego projektu budowlanego branży architektonicznej poz. 6.2 TYP B Zamawiający dopuszcza zastosowanie pod wykładziny PCV i dywanowe każdej maty piankowo-korkowej dedykowanej pod wykładziny spełniającej warunki: grubość 3 -4 mm, tłumienie dźwięków 15÷17 dB.

Pytanie 67

W przedmiarze uwzględniono wyłaz na poddasze 60x90 cm EI60 zgodnie ze STWiOR, pominięto natomiast wykonanie wyłazu dachowego 80x80 cm – proszę o potwierdzenie, że należy uwzględnić w ofercie, dodatkowo proszę o potwierdzenie, że należy uwzględnić poliwęglan lity a nie komorowy (nie ma możliwości wykonania kopuły z poliwęglanu komorowego).

Odpowiedź na pytanie 67

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR.

W punkcie 6.16 opisu technicznego projektu budowlanego podano parametry wyłazu na poddasze oraz wyłazu dachowego. Zamawiający potwierdza, że ze względu na kształt przekrycia wyłazu dachowego „kopuła” jej materiałem musi być poliwęglan lity a nie komorowy.

Pytanie 68

Proszę o informację, w której pozycji przedmiaru uwzględniono drzwi D01 i D02.

Odpowiedź na pytanie 68

W przedmiarze brak pozycji uwzględniającej ww. drzwi.

Zgodnie z zapisami SIWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty a podstawę przygotowania oferty stanowią zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR.

W ofercie należy uwzględnić wymianę istniejących drzwi balkonowych PCV na drzwi D01 i D02.

Pytanie 69

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie izolacji termicznej posadzek dla stropów gęstożebrowych. Wg detalu PW.AR-33 typ C wskazano styropian gr. 5cm, wg przekroju A-A

warstwa S2 występuje wełna mineralna gr.5cm. Proszę o jednoznaczne stanowisko, które rozwiązanie uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź na pytanie 69

Detal z rys. PW.AR-33 posadzka typ C dotyczy układu warstw posadzki z płytek gres wykonanej a układ warstw ozn. S2 na rys. AR.B-08 - przekrój A-A dotyczy zupełnie innej posadzki tj. parkietu drewnianego na legarach. Oba opisy warstw są prawidłowe i należy je zastosować zgodnie z projektem.

Pytanie 70

W związku z zapisami w ekspertyzie technicznej prosimy o udostępnienie opinii mykologicznej.

Odpowiedź na pytanie 70

Zamawiający nie posiada opinii mykologicznej. Zapisy ekspertyzy technicznej (poz. VIII wytyczne projektowe) w zakresie środków i metod odgrzybiania murów dotyczyły fazy projektowej. Ponieważ sporządzenie ekspertyzy powierzone było tej samej firmie co opracowanie dokumentacji projektowej a nie zawiera ona zapisów uszczegóławiających metody przeprowadzenia odgrzybiania murów fundamentowych do oferty należy przyjąć zgodnie z poz. 62 przedmiaru robót dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego przy użyciu ogólnodostępnych środków odgrzybiających dedykowanych do ścian ceglanych.

Pytanie 71

Prosimy o udostępnienie rozwiązań technicznych dla odgrzybiania przegród budowlanych, o których mowa w ekspertyzie technicznej.

Odpowiedź na pytanie 71

Ponieważ projekt nie zawiera zapisów uszczegóławiających metody przeprowadzenia odgrzybiania murów fundamentowych do oferty należy przyjąć zgodnie z poz. 62 przedmiaru robót dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego przy użyciu ogólnodostępnych środków odgrzybiających dedykowanych do ścian ceglanych.

Pytanie 72

Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowany strop nad I piętrem ma mieć odporność ogniową REI60.

Odpowiedź na pytanie 72

Strop nad I piętrem ma mieć odporność ogniową REI 60.

Pytanie 73

Czy płyty ogniochronne należy zastosować tylko na ścianach i stropie w pomieszczeniach 0.05, 018, 0.19, 0.20 w piwnicy? Jeśli nie to prosimy o wskazanie, w których pomieszczeniach płyty te należy jeszcze uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź na pytanie 73

Wszystkie stropy mają być zabezpieczone ogniowo do klasy REI 60 (strop nad parterem, nad I piętrem, II piętrem i III piętrem - antresola), zgodnie z opisem ppoż oraz uzgodnionymi przez rzeczoznawcę rysunkami PB. Jeżeli projektowany strop gęstożebrowy nad I piętrem

wybranego przez Wykonawcę producenta stropu spełnia wymóg REI60 bez dodatkowej okładziny z płyt ognioochronnych to projektowy warunek spełnienia minimalnej odporności ogniowej przegrody będzie spełniony. Wskazany na uwarstwieniu posadzek (rys. PW.AR-33) tynk gipsowy na siatce wymagany będzie w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych. Dodatkowo w wyznaczonych pomieszczeniach „technicznych” należy zastosować obudowę ścian z płyt ognioochronnych:

Piwnica: pom. 0.05, 0.18, 0.19, 0.20 do klasy REI 120; pom. 0.06 do klasy REI 60, III piętro: pom. 3.05 i 3.06 do klasy REI 60.

Pytanie 74

Upzejmie prosimy o uzupełnienie rysunku nr PB.AR-13 bowiem jest on w niektórych fragmentach nieczytelny, przykładowy opis na tym rysunku.

Odpowiedź na pytanie 74

W załączeniu „czytelny” rysunek w pdf.

Zmiana treści SIWZ

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulegają zapisy wskazane poniżej:

1) zapis Części VIII, ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione (tzn. wadium musi być na rachunku bankowym Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert tj. **do dnia 29 października 2020 roku, do godziny 11⁰⁰”**,

2) zapis Części X, ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy i zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób:

Oferta na:

„Modernizacja „Katolika” – Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie”

!!! nie otwierać przed 29 października 2020 roku, godz. 11¹⁵!!!

3) zapis Części XI, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 107 (biuro podawcze), I piętro do dnia **29 października 2020 roku, do godziny 11⁰⁰”**,

4) zapis Części XII, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 104, I piętro, w dniu **29 października 2020 roku, o godzinie 11¹⁵”**.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski