



Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 RYPIN
NIP: 892-10-00-795
ZP.271.1.5.1.2014

Mój region w Europie

Rypin, 26.02.2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie”
Numer postępowania ZP.271.1.2014

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 25 lutego 2014 roku i zmieniam treść SIWZ w następujący sposób.

Treść zapytania:

1. W projekcie występuje styropian fasada EPS 70-040, a w kosztorysie EPS 70-038 frez, który przyjąć do wyceny?
2. W projekcie występuje styropian na cokół EPS 100-040, a w kosztorysie EPS 100-038 frez, który przyjąć do wyceny?
3. W projekcie występuje tynk mineralny malowany farbami silikatowymi natomiast w przedmiarze występuje tylko tynk mineralny, proszę o ustalenie czy ma być tynk mineralny malowany czy barwiony w masie.

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zapytań i zmiana treści SIWZ:

Ad 1

Do wyceny w pozycjach 60 i 63 przedmiaru należy przyjąć styropian EPS 70-040. Zmianie ulega opis w pozycjach 60 i 63 przedmiaru robót. W załączeniu poprawiony Załącznik Nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót – 26.02.2014 r.

Do wyceny w pozycji 62 przedmiaru należy przyjąć styropian EPS 70-040 fasadowy frezowany. Zmianie ulega opis w pozycji 62 przedmiaru robót. W załączeniu poprawiony Załącznik Nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót – 26.02.2014 r.

Ad 2

Do wyceny w pozycji 97 przedmiaru należy przyjąć styropian EPS 100-040 fasadowy frezowany. Zmianie ulega opis w pozycji 97 przedmiaru robót. W załączeniu poprawiony Załącznik Nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót – 26.02.2014 r.

Ad 3

W pozycjach 73, 157 i 158 przedmiaru zmianie ulega opis poprzez zmianę opisu z „kolory pastelowe” na „kolor biały”.

Dodaje się do przedmiaru robót dział Nr 6 – „Malowanie elewacji” zawierający nową pozycję 206 „Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową (w 3 kolorach) – analogia”.

W załączeniu poprawiony Załącznik Nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót – 26.02.2014 r.



Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 19 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków poprzez dopisanie zapisu:

„tynki akrylowe – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – 3 mm faktura nakrapiana. Zastosowane na cokole”.

W załączeniu poprawiony Załącznik Nr 19 – 26.02.2014 r. – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków.

WOBEC POWYŻSZYCH ZMIAN:

Zapis Części VI ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Złożoną ofertę trzeba opatrzyć oznaczeniem:

Oferta na:

**„Termomodernizacja budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie”**

!!! nie otwierać przed 10 marca 2014 roku, godz. 10¹⁵!!!”

Zapis Części VII ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 104, I piętro do dnia **10 marca 2014 roku, do godziny 10⁰⁰**.
- 2) Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 104, I piętro, w dniu **10 marca 2014 roku, o godzinie 10¹⁵**.

Zapis Części VIII ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione (tzn. wadium musi być na rachunku bankowym Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert tj. **do dnia 10 marca 2014 roku, do godziny 10⁰⁰**.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski