

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim”
Numer postępowania ZP.271.3.2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) wyjaśniam treść zapytań, które wpłynęły 4 lutego 2016 roku.

Treść zapytań:

I. Dotyczy ul. Orzeszkowej:

1. Prosimy o zaznaczenie odcinków krawężników do wymiany przy przebudowywanej.
2. W związku z brakiem wymiarowania rysunku i różnicą wg pomiaru w terenie prosimy o potwierdzenie, że ilości zawarte w kosztorysie są prawidłowe.
3. Prosimy o zamieszczenie przekroju poprzecznego przebudowywanej (szczególnie rozwiązania wysokościowego jezdni – krawężnik – chodnik).
4. Jeśli krawężnik przy chodniku ma być przebudowywany to czy należy przebudować chodnik. Jeśli tak to w jakim zakresie?

II. Dotyczy Alejek parkowych:

1. Prosimy o zamieszczenie przekroju podłużnego Alejek parkowych z podaniem pochyleń podłużnych.
2. W związku z brakiem wymiarowania rysunku prosimy o potwierdzenie, że ilości zawarte w kosztorysie są prawidłowe.

Wyjaśnienie treści zapytań:

I. Dotyczy ul. Orzeszkowej:

1. Kolorem czerwonym zaznaczono odcinki krawężników przewidywane do wymiany (rysunek w załączeniu).
2. Ilości określone w przedmiarze są prawidłowe. W przypadku konieczności wprowadzenia niewielkich korekt rzeczywisty zakres poszczególnych robót zostanie uwzględniony w rozliczeniu kosztorysem powykonawczym.
3. Ze względu na zmienne szerokości jezdni i przyjęte założenie wyrównania miejscowych zaniżeń jezdni betonem wyrównawczym o różnej grubości Zamawiający nie zamieszcza rysunku przekroju poprzecznego. Krawężniki wystające przylegającego do jezdni chodnika nie ulegają przełożeniu poza krawężnikami najazdowymi.
4. Zamawiający nie przewiduje przebudowy krawężników przy chodniku (poza krawężnikami najazdowymi dwóch zjazdów do parku) a tym samym nie przewiduje również przebudowy istniejących chodników. Dostosowanie poziomu obu wjazdów po regulacji krawężników najazdowych wykonane zostanie siłami własnymi Zamawiającego.

II. Dotyczy Alejek parkowych:

1. Zamawiający nie posiada przekroju podłużnego utwardzanych alejek. W miejscach, w których spadki podłużne przekraczają 6% przewidziano schody terenowe.
2. Ilości określone w przedmiarze są prawidłowe. W przypadku konieczności wprowadzenia niewielkich korekt rzeczywisty zakres poszczególnych robót zostanie uwzględniony w rozliczeniu kosztorysem powykonawczym.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski