

Rypin, 14.05.2014 r.

ZP.271.7.3.2014

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Ks. Podlesia”
Numer postępowania ZP.271.7.2014

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 13 maja 2014 roku.

Treść zapytania:

1. W opisie technicznym dla drogi występuje wykonanie rury dwudzielnej zabezpieczającej przewód 15 kV, natomiast w przedmiarze nie ujęto ułożenia rury dwudzielnej. Proszę o podanie czy należy ująć w kosztorysie ułożenie rury dwudzielnej, jeżeli tak to w jakich ilościach.
2. W opisie technicznym ujęto ułożenie warstwy nawierzchni z kruszywa o frakcji 4/35 mm pod nawierzchnię drogi oraz parkingu, natomiast w obmiarze ujęto kruszywo frakcji 0/63 mm. Proszę o podanie jakiej frakcji kruszywo należy wycenić w kosztorysie ofertowym.
3. W opisie technicznym ujęto ułożenie krawężnika pod powierzchnię parkingu natomiast w przedmiarze dotyczącym parkingu brak jest pozycji uwzględniającej ułożenie krawężnika. W dziale „PARKING” ujęto wykonanie ławy betonowej pod krawężnik. Proszę o podanie czy należy ująć ułożenie krawężnika pod parking i w jakiej ilości.
4. Na planie sytuacyjnym zaznaczono kolorami powierzchnię parkingów z wyznaczonymi polami oraz powierzchnię dróg parkingów, natomiast w obmiarze ujęto wykonanie parkingu z kostki szarej. Proszę o podanie czy należy uwzględnić ułożenie kostki brukowej w kolorach oddzielających miejsca postojowe oraz drogę, jeżeli tak to proszę podać ilości.

Wyjaśnienie treści SIWZ i zapytań:

AD 1

Zgodnie z zapisem Części II ust. 1 pkt 5 SIWZ „zakres robót nie obejmuje robót branży elektrycznej polegających na usunięciu kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną”. Wobec powyższego nie należy ujmować w ofercie robót związanych z usunięciem kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną i nie należy wyceniać wykonania dwudzielnej rury zabezpieczającej przewód 15 kV. Zabezpieczenie to zostanie wykonane przez właściciela sieci elektroenergetycznej.

AD 2

Zgodnie z zapisami Części II ust. 1 pkt 6 SIWZ „Załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty” i Części IV SIWZ „Przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią element pomocniczy do przygotowania oferty. Podstawą do wykonania oferty jest SIWZ oraz dokumentacja projektowa”. Wobec powyższego należy przyjąć do ofertowania kruszywo o frakcji 4/35 mm zgodnie z opisem technicznym.

AD 3

Zgodnie z zapisami Części II ust. 1 pkt 6 SIWZ „Załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty” i Części IV SIWZ „Przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią element pomocniczy do przygotowania oferty. Podstawą do wykonania oferty jest SIWZ oraz dokumentacja projektowa”. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie obramowania z krawężnika drogowego wokół parkingu. Wobec powyższego należy przyjąć do ofertowania ilość krawężnika zgodną z dokumentacją projektową.

AD 4

W dokumentacji projektowej oznaczono innymi kolorami powierzchnie chodników, miejsc parkingowych, dróg parkingowych oraz drogi publicznej. Nie oznacza to, że każda z tych powierzchni ma być wykonana z innego koloru kostki. W związku z tym, że dokumentacja nie precyzuje udziału kostki kolorowej w ww. powierzchniach Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć do wyceny następujące kolory:

- powierzchnia drogi publicznej – kolor szary,
- powierzchnia drogi parkingowej – kolor szary,
- powierzchnia miejsc parkingowych – kolor szary, linie ciągłe rozdzielające poszczególne miejsca parkingowe – kolor czerwony,
- chodnik – 80% kolor szary, 20% kolor czerwony.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski