



GMINA MIASTA RYPINA
ul. WARSZAWSKA 40,
87-500 RYPIN

Rypin, 22.07.2011 r.

ZP.271.9.3.1.2011

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa Nowego Centrum Rypina”.
Numer postępowania ZP.271.9.2011

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 19 lipca 2011 roku:

Treść zapytania:

Proszę o wyjaśnienie zapisu:

- 1) Pozycja 8 d 2 kosztorysu „Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości 8 cm na podsypce cem. – piaskowej”
 - Czy ma być to kostka kamienna regularna 10x10x8 – czyli cięta
 - Czy może być kostka kamienna nieregularna, łupana – (i wówczas istnieje rozbieżność w wymiarach kostki o 1 cm)Nadmieniamy, iż jest bardzo duża różnica cenowa w zakupie kostki regularnej a łupanej.
- 2) Pozycja 20 d. 3 kosztorysu nawierzchnia pieszo jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cem. – piaskowej, natomiast w dokumentacji technicznej w opisie rozwiązania architektoniczno – budowlane jest zapis iż pola prostokątne będą wykonane z płytek betonowych o grubości 6 cm.
- 3) Poz. 6 kosztorysu – elementy dekoracyjne i wypoczynkowe terenu – materiał ławeczki parkowe z oparciem, beton/drewno, natomiast w projekcie technicznym, opis i rysunek nr 2 – mała architektura przedstawiono ławeczki bez oparcia.

Wyjaśnienie treści SIWZ:

AD 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki kamiennej nieregularnej łupanej w kolorze ciemnego brązu pod warunkiem uzyskania efektu pasów pomiędzy prostokątnymi polami z płytek betonowych w kolorze beżu.



AD 2

Poz. 20 d.3 przedmiaru robót występuje w przedmiarze robót dotyczącym ciągu pieszego Nowy Rynek – Mławska a nie placu głównego, na którym zastosowano płytki betonowe o min. gr. 6 cm w układzie regularnych prostokątów rozdzielonych pasami kostki granitowej. Ze względu na nieprecyzyjne opisy dotyczące ciągów pieszych w projekcie budowlanym oraz w przedmiarach robót Zamawiający uściśla przyjęte rozwiązania materiałowe:

- 1) **odcinki ciągów pieszo – jezdnych w dojściach Nowy Rynek – Mławska, Nowy Rynek – Warszawska** (na planie sytuacyjnym odcinki do pierwszych schodów od strony Nowego Rynku):
 - kostka brukowa betonowa (starobruk) gr.8 cm na podsypce piaskowo – cementowej 3 – 5 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25 cm,
 - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm.
- 2) **odcinki dla ruchu pieszego w ww. dojściach:**
 - kostka brukowa betonowa (starobruk) gr. 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej 3 – 5 cm,
 - podbudowa betonowa (B-10) gr. 15 cm,
 - warstwa odsączająca piasku gr. 10 cm.
- 3) **schody w ciągach dla ruchu pieszego:**
 - stopnice z bloków betonowych „trawertyn” 40 x 180 gr. 15 cm,
 - podbudowa betonowa B-15 śr. gr. 20 cm,
 - warstwa kruszywa łamanego gr. 30 cm.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o zapisach SIWZ dotyczących pomocniczej roli przedmiarów robót i przygotowaniu oferty na podstawie dokumentacji projektowej oraz ewentualnych odpowiedzi do zapytań Wykonawców.

AD 3

Należy przyjąć 4 szt. ławeczek parkowych bez oparcia zlokalizowanych w pobliżu wieży zegarowej. Pozostałe ławki w wersji z oparciem.

Termin składania ofert i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
mgr Mikołaj Kozubowicz
Sekretarz Miasta