

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne					
1	d.1	Rozbiórka koparką elementów cokołu betonowego ogrodzenia	m ³		
	analiza indywidualna	(10.50+26.50)*0.20*0.50	m ³	3.70	
				RAZEM	3.70
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do	m ³		
d.1	10108-11	1 km	m ³	3.70	
		3.70		RAZEM	3.70
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdą nast. 1 km	m ³		
d.1	10108-12	3.70	m ³	3.70	
				RAZEM	3.70
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - analogia korytowanie koparką	m ³		
d.1	10205-04	25.0*6.0*0.40	m ³	60.00	
				RAZEM	60.00
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - krotność 2	m ³		
d.1	10214-02	Krotność = 2	m ³	60.00	
		60.0		RAZEM	60.00
2 Podbudowa					
6	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	10104-07	25.0*6.0	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
7	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - krotność 5	m ²		
d.2	10104-02	Krotność = 5	m ²	150.00	
		150.0		RAZEM	150.00
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm, kruszywo łamane kamienne 0-31,5 mm	m ²		
d.2	10114-01	150.0	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00