

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NR 005
Roboty rozbiórkowe

KOD CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

DATA OPRACOWANIA: Rypin, styczeń 2014

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3” w Rypinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek tynków, okładzin ściennych z płytek klinkierowych, okładzin schodów z lastrico wylewanego, demontażu stolarki okiennej drewnianej, stolarki drzwiowej stalowej, rozbiórki pokryć papowych, demontażu obróbek blacharskich itp. Zakresy robót określa przedmiar robót.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi, normami, przepisami i ST Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały pochodzące z rozbiórki

Materiały z rozbiórki stanowią :

- gruz betonowy (lastrico)
- ramy okienne drewniane
- ramy drzwiowe stalowe
- szkło okienne białe
- papy asfaltowe

Sposób transportu i składowania/utylizacji powinien być zgodny z przepisami odrębnymi.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu (łomy, kilofy, młoty pneumatyczne i ręczne, łopaty, szufle, taczki wiadra, szlifierki kątowe, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem, że nie spowoduje to niekorzystnego wpływu na jakość, bezpieczeństwo robót i odbędzie się bez niekorzystnego wpływu na środowisko .

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

Gruz i inne materiały pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy z odwozem dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i pyleniem

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST wymagania ogólne

5.1. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Elementy stolarki należy wynosić ręcznie z budynku i składować do czasu wywozu w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Ze względu na prowadzenie prac na terenie działającego przedszkola należy uzgadniać z dyrekcją szkoły terminy prowadzenia prac i strefy zagrożenia. Wszystkie materiały z rozbiórki przewieźć na miejsce docelowego składowania (wysypisko)

6. Kontrola jakości

6.1. Ogólne Zasady kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne pkt. 6

- Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki, sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu oraz braku uszkodzeń elementów sąsiadujących z miejscem wykonywania rozbiórek.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:

- dla płytek okładzinowych, okładzin lastriko, papy, obróbek blacharskich – m² demontowanej powierzchni
- dla okien i drzwi – m² zdemontowanych okien licząc w wymiarach zewnętrznych zdemontowanych okien i drzwi,
- dla okien drzwi - m² w pozycjach obejmujących wymianę okien na okna PCV licząc w wymiarach w świetle ościeżnic
- dla rynien i rur spustowych – mb.

Odbiór robót

Ogólne zasady obmiarów robót podano w ST wymagania ogólne

9. Podstawa płatności

Płatności zgodnie z ustaleniami zawartymi w p. 9 ST – wymagania ogólne i w umowie.

10. Przepisy związane

Przepisy prawne :

- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – rozp. Min. Budownictwa i Przemysłu Mat. Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. Dz.U. Nr 13 poz 93 z p.zm.

PN-93/N – 01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy

- rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz.401