

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 lub 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (1.50+20.70+4.05+20.20+3.55+36.30)*2.05	m ² m ²	 176.92	
				RAZEM	176.92
2	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm - rozbiórka wjazdów z betonu (3.80+2.80)*0.50*4.4+(4.10+4.50)*0.5*2.10	m ² m ²	 23.55	
				RAZEM	23.55
3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - analogia rozbiórka podjazdów z trylin-ki na podsypce piaskowej (3.70+3.20)*0.5*4.07+(4.0+3.60)*0.5*2.25+(4.10+4.50)*0.50*1.70+3.0*1.45	m ² m ²	 34.25	
				RAZEM	34.25
4	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 113.0	m m	 113.00	
				RAZEM	113.00
5	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 1.50+20.70+4.05+20.20+3.55+36.30	m m	 86.30	
				RAZEM	86.30
6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 176.92*0.06+23.55*0.12+34.25*0.14+113.0*0.15*0.30+86.30*0.20*0.6	m ³ m ³	 33.68	
				RAZEM	33.68
7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km 33.68	m ³ m ³	 33.68	
				RAZEM	33.68
8	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - korytowanie pod wjazdy (23.55+34.25+(3.60+3.30)*0.5*2.10+1.50*4.10)*1.10	m ² m ²	 78.31	
				RAZEM	78.31
9	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 78.31	m ² m ²	 78.31	
				RAZEM	78.31
10	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - korytowanie pod chodniki 176.92*1.10	m ² m ²	 194.61	
				RAZEM	194.61
11	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wywóz ziemi z korytowania 71.55*0.25+176.92*0.20	m ³ m ³	 53.27	
				RAZEM	53.27
12	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 2 53.27	m ³ m ³	 53.27	
				RAZEM	53.27
13	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 2 53.27	m ³ m ³	 53.27	
				RAZEM	53.27
14	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton B-15 (113.0-9.00-4.0*3-4.50-3.00)*(0.30*0.10+0.15*0.10)	m ³ m ³	 3.80	
				RAZEM	3.80
15	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - pod krawężniki wjazdowe, beton B-15 (9.00+4.0*3+4.50+3.00)*0.30*0.10	m ³ m ³	 0.86	
				RAZEM	0.86
16	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30x100 cm na podsypce piaskowej 84.50-6*2*1.0	m m	 72.50	
				RAZEM	72.50
17	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22x100 cm na podsypce cem.piaskowej - wjazdowe 28.50	m m	 28.50	
				RAZEM	28.50
18	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające na podsypce cem.piaskowej - analogia krawężniki skośne 15/22-30/100 6*2*1.0	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
19	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		86.30+2.20*12	m	112.70	
				RAZEM	112.70
20	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 78.31+194.61	m ² m ²	 272.92	
				RAZEM	272.92
21	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - beton B-10 na wjazdach 78.31/1.10	m ² m ²	 71.19	
				RAZEM	71.19
22	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - cegielka szara 71.19	m ² m ²	 71.19	
				RAZEM	71.19
23	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 90% szara cegielka, 10 % czerwona (20.70+4.05+20.20+3.55+36.30)*2.00	m ² m ²	 169.60	
				RAZEM	169.60
24	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00