


PRZEKRÓJ A-A



35mm	trawa syntetyczna
23mm	matą absorbującą uderzenie
min.0,47mm	folia PE nieprzepuszczalna
200mm	kruszywo łamane 0,075–31,4mm $I_s=0,98$
150mm	piasek gruboziarnisty zagęszczony warstwowo do $I_s=0,97$
	dno wykopu dogęszczone do $I_s=0,95$
	grunt rodzimy



UWAGI:

- przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzać na budowie,
- wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innymi zmiany uzgodnić z architektem lub inwestorem,
- wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osobę uprawnioną,
- w trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm,
- w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błęde decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu,

	erms.ctb	
1	Red	0.10
2	Yellow	0.20
3	Green	0.40
4	Cyan	0.13
5	Blue	0.25
6	Magenta	0.50
7	White	0.18
8	D. Grey	0.05
9	L. Grey	0.10
10-24	obj.	
25		0.15
26-29	obj.	
30		0.18
31-42	obj.	
43		0.20
44-59	obj.	
60		0.20
61-251	obj.	
252		0.05
253	obj.	
254		0.09
255	obj.	

INWESTOR		GMINA MIASTA RYPIN ul. WARSZAWSKA 40 87-500 RYPIN	
ADRES OBIEKTU		ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH ul. SPORTOWA 24 87-500 RYPIN Dz. nr 353, 355	
<div style="text-align: center;">  <p>ERMS PLUS Kamila Karłowska biuro: ul. Zmarłychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302</p> </div>			
BRANŻA		IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA
BRANŻYTEKTONICZNA PROJEKTANT BRANŻYTEKTONICZNA SPRAWDZAJĄCY KOORDYNACJA OPRACOWANIE	mgr inż.arch. Piotr JASINIAK	7131/45/P/2000	PODPIS 
	mgr inż.arch. Iwona OLSZEWSKA	7131/21/P/2004	
	Krzysztof KARŁOWSKI		
	mgr inż. Kamila KARŁOWSKA		
TEMAT OPRACOWANIA		PRZEBUDOWA BOISKA PRZY ZSM	
FAZA		PRZEKROJ A-A	
TREŚĆ		PRZEKROJ A-A	
DATA		NUMER	
27 CZERWCA 2017		0 02 28	
		SKALA 1:50 NR RYSUNKU A-02	