


PRZEMIANOWY KONSTRUKCYJNY



| | |
|---|-----------------|
| Nawierzchnia z kostki | 8cm kolor szary |
| Podsyпка cementowo piaskowa gr. 3cm | |
| Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm | |
| Stabilizacja cementem 5MPA gr. 15cm | |
| Podłoże gruntowe | |

INWESTOR: GMINA MIASTA RYPIN, 87-500 RYPIN, UL. WARSZAWSKA 40

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|---------|------------|
| BIURO PROJEKTOW I INWESTYCJI | | | | | |
| "PROBUD" S.C. | | | | | |
| Nazwa i adres obiektu | | | | | |
| Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rypinie | | | | | |
| PROJEKT BUDOWLANY | | | | | Rys. nr 3 |
| Temat: Przekrój konstrukcyjny | | | | | Skala 1:50 |
| L.p. | Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr upr. | Data. | Podpis |
| 1 | Gómiak Piotr | Projektant | MAZ/0377 /PW/OD/05 | 09.2016 | |
| | | | | | |