


Docieplenie ścian - styropian
EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian - styropian
EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian
płyta XPS, gr. 13cm

Docieplenie ścian - styropian
EPS 70-040 - gr. 14 cm

ELEWACJA F
ZACHODNIA



Docieplenie ścian - styropian
EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian
płyta XPS, gr. 13cm

Docieplenie ścian - styropian
EPS 70-040 - gr. 14 cm

LEGENDA

W

Stolarka do wymiany, szczegóły
zgodnie z proj. wykonawczym

Otworki okienne do zamurowania

UWAGA:

wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone
na miejscu budowy.

Dodatkowe prace:

- wymiana rynien i rur spustowych: blacha powlekana ocynkowana
- wymiana parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
- wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na pow. stropodachów

Prace termomodernizacyjne:

- Docieplenie stropodachu budynku – wełna mineralna granulowana 40 – gr. 20 cm
- Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej – styropopa EPS 100–038 dach – gr. 14 cm
- Docieplenie stropodachu wiatrołapu – styropopa EPS 100–038 dach – gr. 17 cm
- Docieplenie ścian budynku – styropian EPS 70–040 FASADA – gr. 14 cm
- Docieplenie ścian piwnic – **płyta XPS, gr. 13cm**
- Docieplenie stropu piwnic – płyty lamelowe z wełny mineralnej – gr. 15 cm

ELEWACJA I
POŁUDNIOWA

Biurowo projektowe **ACIBAST**

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| Rodzaj inwestycji | PB – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypnie, ul. Sportowa 24, dz. nr ewid. 355 | Skala 1:100 |
| Adres | | |
| Investor | Gmina Miasta Rypin ul. Warszawska 40, 87–500 Rypin | Data 8.2.015 |
| Przedmiot rysunku | Elewacje F, I – zakres prac | Nr rys. 6 |
| Projektant | mgr inż. arch. Antoni Czokierł upr. bud. Nr FT–83861/23/84 Sl–0234 | Podpis: |
| | | |