


ELEWACJA B
PÓŁNOCNA



ELEWACJA C
FRAGMENT

LEGENDA

W Stolarzka do wymiany, szczegóły zgodnie z proj. wykonawczym

W Otwory okienne do zamurowania

- UWAGA:
- wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy.
- Dodatkowe prace:
- wymiana rynien i rur spustowych: blacha powlekana ocynkowana
 - wymiana parapełtów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
 - wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na pow. stropodachów
- Prace termomodernizacyjne:
- Docieplenie stropodachu budynku – wełna mineralna granulowana 40 – gr. 20 cm
 - Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej – styropopa EPS 100–038 doch – gr. 14 cm
 - Docieplenie stropodachu wiatrołapu – styropopa EPS 100–038 doch – gr. 17 cm
 - Docieplenie ścian budynku – styropian EPS 70–040 FASADA – gr. 14 cm
 - Docieplenie ścian piwnic – płyta XPS, gr. 13cm
 - Docieplenie stropu piwnic – płyty lamelowe z wełny mineralnej – gr. 15 cm

Biurowo projektowe AGIBAST			
Rodzaj inwestycji	PB–Termomodernizacja budynku	Skala 1:100	
Adres	Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie, ul. Sportowa 24, dz. nr ewid. 355	1:100	
Investor	Gmina Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87–500 Rypin	Data 8.2.015	
Przedmiot rysunku	Elewacje B,C – zakres prac	Nr rys. 2	
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czokier, upr. bud. Nr FT–83861/23/84	Podpis:	
	SL–0234		