


Docieplenie ściany wewnętrznej nad łącznikiem - styropian EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian - styropian EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian - styropian EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian - styropian EPS 70-040 - gr. 14 cm



ELEWACJA A ZACHODNIA

LEGENDA




Otwory okienne do zamurowania

UWAGA: wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy.

- Dodatkowe prace:
- wymiana rynien i rur spustowych: blacha powlekana ocynkowana
 - wymiana parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
 - kraty okienne do demontażu, montaż okien piwnicznych z szybami bezpiecznymi
 - remont wejść do budynku: płytki klinkierowe
 - remont zadaszewia
 - wykonanie częściowej opaski wokół budynku z kostki betonowej
 - wykonanie nowego pokrycia z papy termoizolacyjnej na pow. strópodach
 - remont kominów, montaż turbowent na wylotach kominowych wentylacyjnej

Prace termomodernizacyjne:

- Docieplenie strópodach budynku — wełna mineralna granulowana 40 — gr. 20 cm
- Docieplenie strópodach sali gimnastycznej — styropian EPS 100–038 dach — gr. 14 cm
- Docieplenie strópodach wiatrołapu — styropian EPS 100–038 dach — gr. 17 cm
- Docieplenie ścian budynku — styropian EPS 70–040 FASADA — gr. 14 cm
- Docieplenie ścian piwnic — **płyta XPS, gr. 13cm**



| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Biurowo projektowe ACBAST | | Skala 1:100 |
| Rodzaj inwestycji | PW-Termomodernizacja budynku | Data 8.2015 |
| Adres | Zespół Szkół Miejskich w Rylinie, ul. Sportowa 24, dz. nr ewid. 355 | Nr rys. 1 |
| Inwestor | Gmina Miasta Ryplin, ul. Warszawska 40, 87–500 Ryplin | Projektant mgr inż. arch. Antoni Czokier |
| Przedmiot rysunku | Elewacja A — zakres prac | upr. bud. Nr FI–6386/23/84 |
| Projektant | 31–0234 | Podpis |

