


3074

593




Docieplenie ścian - styropian  
EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian - styropian  
EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian  
płyta XPS, gr. 13cm

Docieplenie ścian - styropian  
EPS 70-040 - gr. 14 cm

ELEWACJA F  
ZACHODNIA



Docieplenie ścian - styropian  
EPS 70-040 - gr. 14 cm

Demontaż i ponowny  
montaż zadaszenia

Demontaż poręczy  
i montaż nowej

UWAGA:  
wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone  
na miejscu budowy.

Docieplenie ścian  
płyta XPS, gr. 13cm

Docieplenie ścian - styropian  
EPS 70-040 - gr. 14 cm

Remont schodów  
płytki klinkierowe

ELEWACJA I  
POŁUDNIOWA

**Biurowo projektowe** **ACBAST**

- Dodatkowe prace:
- wymiana ryteń i rur spustowych: blacha powlekana ocynkowana
  - wymiana parapełtów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
  - kraty okienne do demontażu, montaż okien piwnicznych z szybami bezpiecznymi
  - remont wejść do budynku: płytki klinkierowe
  - remont zadaszeń
  - wykonanie częściowej opaski wokół budynku z kostki betonowej
  - wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na pow. stropodachów
  - remont kominów, montaż turbowent na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjnej
- Prace termomodernizacyjne:
- Docieplenie stropodachu budynku – wełna mineralna granulowana 40 – gr. 20 cm
  - Docieplenie stropodachów sali gimnastycznej – styropapa EPS 100–038 dach – gr. 14 cm
  - Docieplenie stropodachu wiatrołapu – styropapa EPS 100–038 dach – gr. 17 cm
  - Docieplenie ścian budynku – styropian EPS 70–040 FASADA – gr. 14 cm
  - Docieplenie ścian piwnic – płyta XPS, gr. 13cm
  - Docieplenie stropu piwnic – płyty lamelowe z wełny mineralnej – gr. 15 cm

<b>Biurowo projektowe</b> <b>ACBAST</b>			
Rodzaj inwestycji	PW-Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie, ul. Sportowa 24, dz. nr ewid. 355	Skala	1:100
Adres			
Investor	Gmina Miasta Ryplin	Data	
Adres	ul. Warszawska 40, 87–500 Ryplin	8.2.2015	
Przedmiot rysunku	Elewacje F, I – zakres prac	Nr rys.	
		6	
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czokierł upr. bud. Nr FT–83861/23/84 St.–0234		
		Podpis:	