


ELEWACJA B
PÓŁNOCNA




ELEWACJA C
FRAGMENT

LEGENDA

W Stolarzka do wymiany, szczegóły zgodnie z proj. wykonawczym


W Otwory okienne do zamurowania



- UWAGA:
- wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy.
- Dodatkowe prace:
- wymiana rynien i rur spustowych: blacha powlekana ocynkowana
 - wymiana parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
 - wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na pow. stropodachów
- Prace termomodernizacyjne:
- Docieplenie stropodachu budynku – wełna mineralna granulowana 40 – gr. 20 cm
 - Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej – styropopa EPS 100–038 doch – gr. 14 cm
 - Docieplenie stropodachu wiatrołapu – styropopa EPS 100–038 doch – gr. 17 cm
 - Docieplenie ścian budynku – styropian EPS 70–040 FASADA – gr. 14 cm
 - Docieplenie ścian piwnic – **plyta XPS, gr. 13cm**
 - Docieplenie stropu piwnic – płyty lamelowe z wełny mineralnej – gr. 15 cm

Biurowo projektowe AGIBAST			
Rodzaj inwestycji	PB–Termomodernizacja budynku	Skala 1:100	
Adres	Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie, ul. Sportowa 24, dz. nr ewid. 355		
Inwestor	Gmina Miasta Rypin	Data 8.2.015	
Adres	ul. Warszawska 40, 87–500 Rypin		
Przedmiot rysunku	Elewacje B,C – zakres prac	Nr rys. 2	
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czokier		
	upr. bud. Nr FT–83861/23/84		
	Sl–0234	Podpis:	


Docieplenie ścian - styropian
EPS 70-040 - gr. 14 cm



Docieplenie ścian - styropian
EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian - styropian
EPS 70-040 - gr. 14 cm

ELEWACJA H
WSCHODNIA



Docieplenie ścian - styropian
EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian - styropian
EPS 70-040 - gr. 14 cm

Docieplenie ścian
płyta XPS, gr. 13cm

ELEWACJA G
PÓŁNOCNA

Docieplenie ścian - styropian
EPS 70-040 - gr. 14 cm

LEGENDA


W

Stolarka do wymiany, szczegóły
zgodnie z proj. wykonawczym

Otworki okienne do zamurowania

- UWAGA:
- wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone
na miejscu budowy.
- Dodatkowe prace:
- wymiana rynien i rur spustowych: blacha powlekana ocynkowana
 - wymiana parapełtów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
 - wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na pow. stropodachów
- Prace termomodernizacyjne:
- Docieplenie stropodachu budynku – wełna mineralna granulowana 40 – gr. 20 cm
 - Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej – styropapa EPS 100–038 dach – gr. 14 cm
 - Docieplenie stropodachu wiatrołapu – styropapa EPS 100–038 dach – gr. 17 cm
 - Docieplenie ścian budynku – styropian EPS 70–040 FASADA – gr. 14 cm
 - Docieplenie ścian piwnic – płyta XPS, gr. 13cm
 - Docieplenie stropu piwnic – płyty lamelowe z wełny mineralnej – gr. 15 cm

Biurowo projektowe ACIBAST			
Rodzaj inwestycji	PB – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie, ul. Sportowa 24, dz. nr ewid. 355	Skala	1:100
Adres			
Inwestor	Gmina Miasta Rypin	Data	8.2.015
Adres	ul. Warszawska 40, 87–500 Rypin		
Przedmiot rysunku	Elewacje G, H – zakres prac	Nr rys.	7
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czokierł upr. bud. Nr FT–83861/23/84 Sl–0234	Podpis:	



LEGENDA

Projektowane docieplenie stropu nad piwnicą,
pow. stropu do docieplenia łącznie 273.00 m²,
ocieplenie z płyt lamelowych
z wełny mineralnej gr. 15,0 cm

Projektowane docieplenie ścian wewnętrznych
na całej wysokości,
wełna mineralna 038 – gr. 13 cm

Projektowane docieplenie ścian zewnętrznych
od wewnątrz na wysokość 60 cm od stropu,
wełna mineralna 038 – gr. 13 cm

Biurowo projektowe A.C.B.A.S.T.		
Rodzaj inwestycji	PB–Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie, ul. Sportowa 24, dz. nr ewid. 355	Skala 1:200
Adres	Gmina Miasta Rybin ul. Warszawska 40, 87–500 Rybin	Data 8.2015
Przedmiot rysunku	Docieplenie stropu nad piwnicą	Nr rys. 9
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czakiert upr. bud. Nr FT–83861/23/84	Pełnia:
SL–0234		