

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indywidualna ST 01	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego z wykonaniem fundamentów i osadzeniem słupków oraz cokołem betonowym prefabrykowanym	m		
		435.6	m	435.600	
				RAZEM	435.600
2	analiza indywidualna ST 01	Dostawa i montaż bram rozwieralnych szer. 5,0 m, z wykonaniem fundamentów	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
3	analiza indywidualna ST 01	Dostawa i montaż bram rozwieralnych szer. 4,00 m, z wykonaniem fundamentów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	analiza indywidualna ST 01	Dostawa i montaż bramek wejściowych stalowych szer. 1,30 m, z wykonaniem fundamentów	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000