

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0.005	km km	 0.005	
				RAZEM	0.005
2	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III) do 5 t. 18.50	m ³ m ³	 18.500	
				RAZEM	18.500
3	KNR-W 2-01 0314-07	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką (szer.do 1m) 22.50	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
4		Zakup piasku z transportem 15.50	m ³ m ³	 15.500	
				RAZEM	15.500
5	KNR-W 2-01 0312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 15.50	m ³ m ³	 15.500	
				RAZEM	15.500
6	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczanie gruntu zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 15.50	m ³ m ³	 15.500	
				RAZEM	15.500
7	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-18 0502-01	Kanały rurowe - podłoża o grub.14 cm metoda stabilizacji cementem 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-18 0511-03	Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr.300 mm uszczelniane uszczelką gumową 7.50	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
10	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3m 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-18 0613-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za ka- zde 0.5 m różnicy głęb. -3.0	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	 -3.000	
				RAZEM	-3.000
12		montaż odwodnienia liniowego typ D400 5.0	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR-W 2-18 0901-01	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m 3.0	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 2-18 0901-06	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m 3.0	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
15		Badanie stopnia zagęszczenia gruntu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000