

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1Elewacja					
1KNR 0-23 d.12611-01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia przygotowanie elementów niedocieplanych pod osiatkowanie i przyklejenie zaprawy wyrównującej	m ²		
	attyka	2*14.90*(2.0+1.0)+4*2.0*2.0*0.50*2	m ²	105.400	
	elewacja 1	66.80*13.80+0.30*4*13.80-(1.10*1.63*8+1.10*2.0*8+1.34*1.63*12+1.40*2.0*72+1.40*2.60*4)	m ²	664.086	
	elewacja 2	35.90*13.80-(1.40*1.64*7+1.42*1.93+0.78*1.72+1.40*2.0*24+0.78*2.0*3)	m ²	403.386	
	elewacja 4	25.40*13.80-(1.40*1.65*5+1.06*1.86*2+1.06*2.0+1.50*2.60+1.40*2.0*27+1.40*1.60*2+0.90*1.40)	m ²	247.667	
	elewacja 5	15.85*13.80-(1.42*1.60*5+1.40*2.0*15+0.60*1.67)	m ²	164.368	
	elewacja 6	10.10*13.80-(1.40*0.80+1.45*1.40+1.40*2.0*2+1.40*1.60*2+0.90*1.40+1.50*2.60)	m ²	120.990	
	elewacja 7	13.61*(13.61+13.39)*0.5-(1.40*2.0*12)	m ²	150.135	
	elewacja 8	9.95*13.80-(1.47*1.14*2+1.40*2.0*2+1.40*1.60*2+0.90*1.40+1.50*2.60)	m ²	118.718	
	elewacja 9	14.70*13.80-(0.60*1.65+1.34*1.65*4+1.40*2.0*13)+4.0*11.74+4.0*11.75*0.5	m ²	227.086	
	ościeża	((1.63*2+1.10)*8+(2.0*2+1.10)*8+(1.63*2+1.34)*12+(2.0*2+1.40)*72+(2.60*2+1.40)*4+(1.64*2+1.40)*7+1.93*2+1.42+1.72*2+0.78+(1.40+2.0*2)*24+(2.0*2+0.78)*3+1.68*2+0.70+(2.0*2+0.70)*3+(1.40+1.65*2)*5+(1.40+2.0*2)*27+(1.40+1.60*2)*2+0.90+1.40*2+(1.60*2+1.42)*5+(2.0*2+1.40)*15+0.60+1.67*2+1.40*2+0.80+1.40*2+1.45+(2.0*2+1.40)*2+(1.60*2+1.40)*2+1.40*2+0.90+(1.40+2.0*2)*12+(1.47+1.14*2)*2+(1.40+2.0*2)*2+(1.60*2+1.40)*2+0.90+1.40*2+1.65*2+0.60+(1.65*2+1.34)*4+(1.40+2.0*2)*13+(1.04*2+1.07)+(1.72+0.67*2)*6+(1.76+2.05*2)*2+(1.72+0.67*2)*6+1.06*3+(1.80+2.0*2)*2+1.40+0.90*2+1.40+2.06*2+1.40+2.40*2)*0.17+(1.80*2+0.90+(1.86*2+1.06)*2+2.0*2+1.06)*0.50+(1.50+2.60*2)*3*0.20	m ²	241.751	
				RAZEM	2443.587
2KNR 4-01 d.10701-05		Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
	elewacja 3	10.70*13.80-(0.90*1.80+0.70*1.68+0.70*2.0*3)	m ²	140.664	
	elewacja 12	10.50*13.80+1.05*2*3.20+2.0*4.10-(1.72*0.67*6+1.06*1.04+1.80*2.10*2+1.40*0.90+1.40*2.06+1.40*2.40)	m ²	136.739	
				RAZEM	277.403
3KNR 2-02 d.10902-01		Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m ²		
	elewacja 3 i 12	277.399	m ²	277.399	
				RAZEM	277.399
4KNR 4-01 d.10701-02		Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastach o pow.odbicia do 5 m2 - przyjęto 5 % powierzchni tynków	m ²		
		2443.587*0.05	m ²	122.179	
				RAZEM	122.179
5KNR 4-01 d.10725-01		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		121.968	m ²	121.968	
				RAZEM	121.968
6KNR 4-01 d.10702-06		Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 50 cm - przyjęto szacunkowo	m		
		90.00	m	90.000	
				RAZEM	90.000
7KNR 4-03 d.11001-01		Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - analogia wykucie spoin pod przeszyście prętami - co trzecia spoina	m		
		500*0.50	m	250.000	
				RAZEM	250.000
8KNR-W 4-01 d.10202-03		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10 mm - analogia umieszczenie prętów w spoinie	kg		
		250.0*0.612	kg	153.000	
				RAZEM	153.000
9KNR-W 4-01 d.10703-01		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach	m ²		
		90.0*0.50	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
10KNR 4-01 d.10704-03		Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		45.0	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
11KNR 4-01 d.10705-03		Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami	m		
		90.0	m	90.000	
				RAZEM	90.000
12KNR 0-23 d.12611-02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2443.591	m ²	2443.591	
				RAZEM	2443.591
13KNR 0-23 d.12612-06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - analogia siatka na starych tynkach	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2443.59-241.751	m ²	2201.839	
				RAZEM	2201.839
14	KNR 0-23 d.12612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - analogia siatka na starych tynkach ościeży	m ²		
		241.751	m ²	241.751	
				RAZEM	241.751
15	KNR 0-23 d.12612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - analogia siatka na gzymsach	m ²		
	gzymsy ścian	(0.24+0.05)*2*(66.80+35.90+10.70+25.40+15.90+10.10+13.70+9.95+14.70+10.50)	m ²	123.917	
	gzymsy górny	(0.2+0.35)*(67.40+35.90+10.70+25.40+15.90+10.10+13.60+9.95+14.70+9.20*2+10.50)	m ²	127.903	
				RAZEM	251.820
16	KNR 0-23 d.10933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		2443.591+277.399	m ²	2720.990	
				RAZEM	2720.990
17	KNR 0-23 d.10933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		2720.99-241.75	m ²	2479.240	
				RAZEM	2479.240
18	KNR 0-23 d.10933-03	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m ²		
		241.75	m ²	241.750	
				RAZEM	241.750
19	KNR 0-23 d.10933-04	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - analogia powierzchni gzymsów	m ²		
		251.82	m ²	251.820	
				RAZEM	251.820
20	KNR 4-01 d.10732-02	Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich tynki z zaprawy cem.-wap. o dług.w jednym odcinku do 5 m - analogia uzupełnienia i naprawy gzymsów	m		
		3.50+1.0+1.0+3.0+3.0+1.50*4	m	17.500	
				RAZEM	17.500
21	KNR 2-02 d.11610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 10 m	m ²		
		(66.80+35.90+10.70+25.40+15.90+10.10+13.60+9.95+14.70)*13.80+10.50*13.80	m ²	2946.990	
				RAZEM	2946.990