

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne					
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	4.50	m	4.50	
				RAZEM	4.50
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - analogia korytowanie koparką	m ³		
d.1	0205-04	(5.0+12.40)*0.5*33.0*0.30	m ³	86.13	
				RAZEM	86.13
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - krotność 2	m ³		
d.1	0214-02	Krotność = 2 86.13	m ³	86.13	
				RAZEM	86.13
2 Podbudowa					
4	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-07	(5.0+12.40)*0.5*33.0	m ²	287.10	
				RAZEM	287.10
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.2	0114-01	287.10	m ²	287.10	
				RAZEM	287.10
3 Krawężniki					
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B-15	m ³		
d.3	0402-04	4.50*(0.35*0.10+0.15*0.10)	m ³	0.23	
				RAZEM	0.23
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej - analogia krawężniki wjazdowe 15x22 cm	m		
d.3	0403-06	4.50	m	4.50	
				RAZEM	4.50