

PRZEDMIAR**Remont nawierzchni ulicy Wojska Polskiego w Rypinie
od km 0+000 do 0+377**

Poz. koszt.	SST	Wyszczególnienie robót	Jm.	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni MMA o uziarnieniu 0/12,8 mm. Grubość warstwy od 4 cm do 7 cm	mg	5,5
2	D-01.02.04.	Frezowanie powierzchni istniejącej nawierzchni, średnia grubość frezowanej warstwy 2 cm	m ²	1186
3	D-01.02.04.	Frezowanie nawierzchni na połączeniu z nawierzchniami ulic i parkingu oraz pod próg zwalniający średnia grubość warstwy 4 cm	m ²	83
4	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni	m ²	2965
5	D-05.03.05	Wyrównanie zagłębień istniejącej nawierzchni MMA o uziarnieniu 0/12,8 mm, warstwa średnio 25 kg/m ²	mg	74,2
6	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową K1 65/70	m ²	2965
7	D-05.03.05	Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z MMA o uziarnieniu 0/12,8 mm, warstwa grubości 5 cm	m ²	2965
8	D-05.03.01	Wykonanie progu zwalniającego – ułożenie kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm na betonie B20. Ilość betonu – 0,55 m ³	m ²	11
9	D-03.02.01a	Regulacja pionowa wpustów ulicznych ściekowych	szt.	6
10	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych – włączów kanałowych	szt.	4