

| Lp. | Podstawa                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 1   | KNR 2-31<br>0801-03            | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                | 25.0                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 25.000  |         |
|     |                                |                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 25.000  |
| 2   | KNR 4-01<br>0108-11<br>0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km                                                                                                         | m <sup>3</sup> |         |         |
|     |                                | 25.0*0.12                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 3.000   |         |
|     |                                |                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 3.000   |
| 3   | KNR 2-01<br>0212-03            | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km | m <sup>3</sup> |         |         |
|     |                                | 120.0*0.40                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 48.000  |         |
|     |                                |                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 48.000  |
| 4   | KNR 2-31<br>0104-05<br>0104-06 | Wykonanie nawierzchni piaszczystej z piasku 0,2-2,0 mm bez zagęszczania z rozścieleniem i wypoziomowaniem - grubość warstwy 40 cm                                                      | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                | 120.0                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 120.000 |         |
|     |                                |                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 120.000 |