

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -	m ³		
d.1	10212-01	rozbiórka schodów zewnętrznych z okładziną lastriko			
	ST 001	(1.44*0.40+1.72*0.40)*0.20	m ³	0.25	
				RAZEM	0.25
2	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia skucie cokołu z cegły	m ²		
d.1	10347-09	0.96*0.70	m ²	0.67	
	ST 001			RAZEM	0.67
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - analogia demontaż drzwi zewnętrznych drewnianych z naświetlem	m ²		
d.1	10354-05	1.45*2.97	m ²	4.31	
	SST 002			RAZEM	4.31
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	10535-08	14.55*(0.40+0.25)+1.10*0.25*3	m ²	10.28	
	ST 001			RAZEM	10.28
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	10535-04	14.55	m	14.55	
	ST 001			RAZEM	14.55
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	10535-06	7.80*2	m	15.60	
	ST 001			RAZEM	15.60
7	kalkulacja	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.00	
	ST 001			RAZEM	1.00
2Elewacja					
8	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m ²		
d.2	1603-01	7.76*(15.15+1.0)	m ²	125.32	
	ST 001			RAZEM	125.32
9	KNR 4-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 15% powierzchni	m ²		
d.2	20723-01	(7.76*14.55-3.66*12.13-1.08*1.77*6-1.14*2.97)*0.15	m ²	8.05	
	SST 003			RAZEM	8.05
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	20724-01	8.025	m ²	8.03	
	SST 003			RAZEM	8.03
11	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	7.95*14.53-3.66*12.13-1.08*1.77*6-1.14*2.97+8.20*1.0	m ²	64.46	
	SST 003			RAZEM	64.46
12	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.2	2611-02	64.46	m ²	64.46	
	SST 003			RAZEM	64.46
13	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian frezowany gr 8 EPS70	m ²		
d.2	2612-01	64.46	m ²	64.46	
	SST 003			RAZEM	64.46
14	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
d.2	2612-04	64.46*4	szt	257.84	
	SST 003			RAZEM	257.84
15	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2	2612-06	64.46	m ²	64.46	
	SST 003			RAZEM	64.46

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 0-23 d.22612-07 SST 003	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach $((1.80*2+1.08)*6+3.0*2+1.45)*0.25$	m ² m ²	 8.88	
				RAZEM	8.88
17	KNR 0-23 d.22612-08 SST 003	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatką $8.0*2+14.55+(1.80*2+1.08)*6$	m m	 58.63	
				RAZEM	58.63
18	KNR-W 2-02 d.22601-05 SST 003	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki (parter) $(2.40+1.0)*3.60-1.45*3.0$	m ² m ²	 7.89	
				RAZEM	7.89
19	KNR 0-23 d.20933-01 SST 003	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 64.46+7.11	m ² m ²	 71.57	
				RAZEM	71.57
20	KNR 0-23 d.20933-02 SST 003	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 64.46	m ² m ²	 64.46	
				RAZEM	64.46
21	KNR 0-23 d.20933-04 SST 003	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm 7.11	m ² m ²	 7.11	
				RAZEM	7.11
22	KNR 0-19 d.20929-09 SST 002	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 (wg zestawienia stolarki) $1.08*1.77*3$	m ² m ²	 5.73	
				RAZEM	5.73
23	KNR 0-19 d.20931-08 SST 002	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie $1.45*2.97$	m ² m ²	 4.31	
				RAZEM	4.31
24	KNR-W 2-02 d.20514-01 ST 001	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - analogia parapety zewnętrzne $1.10*0.25*3$	m ² m ²	 0.83	
				RAZEM	0.83
25	KNR-W 2-02 d.20514-02 ST 001	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- obróbka gzymsu i wiatrownica $(14.55+1.50)*0.40$	m ² m ²	 6.42	
				RAZEM	6.42
26	KNR-W 2-02 d.20514-01 ST 001	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy $14.55*0.25$	m ² m ²	 3.64	
				RAZEM	3.64
27	KNR 2-02 d.20508-05 ST 001	Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej 14.55	m m	 14.55	
				RAZEM	14.55
28	KNR 2-02 d.20510-04 wycena indywidualna	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 7.20*2	m m	 14.40	
				RAZEM	14.40
29	KNR 4-02 d.20217-06 ST 001	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR 2-02 d.20218-01 ST 001	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu - beton B-15 $(1.50*0.45+1.80*0.35)*0.20$	m ³ m ³	 0.26	
				RAZEM	0.26

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 2-31 d.20511-02 ST 001	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia obłożenie kostką brukową śrutowaną schodów zewnętrznych betonowych 1.50*0.40+1.80*0.30	m ² m ²	 1.14	
				RAZEM	1.14
32	KNR 2-31 d.20407-03 ST 001	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - analogia obłożenie schodów 1.50+1.80+0.35*2	m m	 4.00	
				RAZEM	4.00