

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-31 d.10815-01	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 lub 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 3.50*4.55+12.50*2.10+12.20*2.20+6.00*2.05+14.30*2.00+6.20*2.05+3.20*2.20+6.30*2.15+20.00*2.05	m ² m ²	184.21	
				RAZEM	184.21
2	KNR 2-31 d.10801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm - rozbiórka wjazdów z betonu 4.70*2.60+3.50*2.60+2.10*4.80+4.50*2.35	m ² m ²	41.98	
				RAZEM	41.98
3	KNR 2-31 d.10807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - analogia rozbiórka podjazdów z trylin-ki na podsypce piaskowej 5.00*2.30+17.20*2.15+7.50*2.20+9.50*2.30+4.20*2.15	m ² m ²	95.86	
				RAZEM	95.86
4	KNR 2-31 d.10814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 12.50+12.20+14.3+7.00+6.20+3.20+6.30+2.00+20.00	m m	83.70	
				RAZEM	83.70
5	KNR 4-01 d.10108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 184.21*0.05+41.98*0.12+95.86*0.14+83.70*0.06*0.20	m ³ m ³	28.67	
				RAZEM	28.67
6	KNR 4-01 d.10108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za ka- dy nast. 1 km 28.67	m ³ m ³	28.67	
				RAZEM	28.67
2Roboty ziemne					
7	KNR 2-31 d.20101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - korytowanie pod wjazdy 4.20*5.00+5.00*3.70+6.00*4.20+14.30*2.05+4.70*2.60+7.50*2.20+3.50*2.60+9.00*2.30+2.10*4.80+4.20*4.50	m ² m ²	181.52	
				RAZEM	181.52
8	KNR 2-31 d.20101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - korytowanie pod chodniki (12.50+12.20+14.30+6.20+3.60+6.70+20.00)*2.20	m ² m ²	166.10	
				RAZEM	166.10
9	KNR 2-01 d.20212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladow- czymi na odl.do 1 km - wywóz ziemi z korytowania 181.52*0.20+166.10*0.20	m ³ m ³	69.52	
				RAZEM	69.52
10	KNR 2-01 d.20214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- dami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 2 69.52	m ³ m ³	69.52	
				RAZEM	69.52
3Obrzeża					
11	KNR 2-31 d.30407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- kiem 2.10*2+12.50+1.70*2+12.20+2.10*2+3.0+2.50+7.0+6.20+2.70+4.20+2.10+6.70+2.20+20.00+2.0	m m	95.10	
				RAZEM	95.10
4Podbudowy					
12	KNR 2-31 d.40104-01 chodnik podjazdy	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm (12.50+12.20+14.30+6.20+3.60+6.70+20.00)*2.00 181.52	m ² m ² m ²	151.00 181.52	
				RAZEM	332.52
13	KNR 2-31 d.40109-03 podjazdy	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - be- ton pod wjazdy klasy B-10 181.52	m ² m ²	181.52	
				RAZEM	181.52
5Nawierzchnie					
14	KNR 2-31 d.50511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej - kostka szara 181.52	m ² m ²	181.52	
				RAZEM	181.52
15	KNR 2-31 d.50511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej - 15% kostka czerwona, 85% kostka szara (12.50+12.20+14.30+6.20+3.60+6.70+20.00)*2.00	m ² m ²	151.00	
				RAZEM	151.00