

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0806-01 SST 07	Analogia - Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8 cm wraz z podsypką piaskowo-cementową (90% kostki do ponownego wbudowania, podsypka piaskowo-cementowa do wywozu) 70.0*5.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	350.000	
				RAZEM	350.000
2	KNR 4-01 0108-11 0108-12 SST 07	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km - analogia wywóz i utylizacja 10% kostki oraz podsypki piaskowo-cementowej (100%)  35.00*0.08+350.0*0.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	20.300	
				RAZEM	20.300
3	KNR 2-31 0107-03 SST08	Analogia - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową B-10 z zagęszczeniem ręcznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm - uzupełnienie ubytków podbudowy (przyjęto 10% nawierzchni). 350.00*0.10*0.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.750	
				RAZEM	1.750
4	KNR 2-31 0511-03 SST08	Analogia - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ułożenie kostki pochodzącej z rozbiórki)  350.00*0.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	315.000	
				RAZEM	315.000
5	KNR 2-31 0511-03 SST08	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara cegielka  350.0*0.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.000	
				RAZEM	35.000