

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki i roboty ziemne			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	m		
d.1	0101-04 SST 07	2.60+2.30+2.70+2.60+2.45	m	12.65	
				RAZEM	12.65
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01 SST 07	28.50	m	28.50	
				RAZEM	28.50
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
d.1	0801-01 SST 07	2.60*1.75+2.30*0.90+2.70*0.8+2.60*2.20+2.45*1.3	m ²	17.69	
				RAZEM	17.69
4	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0815-06 SST 07	5.45	m ²	5.45	
				RAZEM	5.45
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia	m ²		
d.1	0807-01 SST 07	2.60*0.90+3.0*1.2+3.0*2.0	m ²	11.94	
				RAZEM	11.94
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 2 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12 SST 07	17.69*0.12+5.45*0.05+11.94*0.08+28.50*0.30*0.15	m ³	4.63	
				RAZEM	4.63
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2 km	m ³		
d.1	0205-02 0214-04 SST 01	(9.0*5.60+43.95*11.00)*0.55	m ³	293.62	
				RAZEM	293.62
8	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1	0103-01 SST 01	9.0*5.0+43.35*10.70	m ²	508.85	
				RAZEM	508.85
2		Podbudowa			
9	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-07 SST 02	9.0*5.0+43.35*10.70	m ²	508.85	
				RAZEM	508.85
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m ²		
d.2	0114-05 0114-06	508.85	m ²	508.85	
				RAZEM	508.85
3		Krawężniki			
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B-15	m ³		
d.3	0402-04 SST 05	(9.0+43.35+10.70+5.0+9.0)*0.065	m ³	5.01	
				RAZEM	5.01
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej - analogia krawężniki wjazdowe 15x22 cm	m		
d.3	0403-06 SST 05	9.0+43.35+10.70+5.0+9.0	m	77.05	
				RAZEM	77.05
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.3	0402-03 SST 05	43.35*0.25*0.10	m ³	1.08	
				RAZEM	1.08
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.3	0407-03 SST 06	43.35	m	43.35	
				RAZEM	43.35
4		Nawierzchnia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 d.4 0511-03 SST 08	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara "cegiełka"	m ²		
		508.85-151.20	m ²	357.65	
				RAZEM	357.65
16	KNR 2-31 d.4 0511-03 SST 08	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka czerwona "cegiełka"	m ²		
		33.60*4.50	m ²	151.20	
				RAZEM	151.20
5		Odwodnienie			
17	KNR 2-18 d.5 0625-01 DM 00	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNR-W 2-18 d.5 0408-03 DM 00	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		35.0	m	35.00	
				RAZEM	35.00
19	KNR 2-01 d.5 0215-04 DM 00	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		35.0*0.8*1.20	m ³	33.60	
				RAZEM	33.60
20	KNR 2-01 d.5 0320-02 DM 00	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		33.60	m ³	33.60	
				RAZEM	33.60