

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-06 ST 00	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - skucie tynków z całości ścian i ościeży $(7.95+16.0)*2*4.85-1.54*2.05*3-0.97*2.06-1.75*3.05*5+((1.54+2.05*2)*3+0.97+2.05*2+(1.75+3.05*2)*5)*0.20$	m ² m ²	206.406	
				RAZEM	206.406
2	KNR 0-23 2611-02 SST04	Przygotowanie podłoża pod tynkowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą $(7.95+16.0)*2*4.85-1.54*2.05*3-0.97*2.06-1.75*3.05*5+((1.54+2.05*2)*3+0.97+2.05*2+(1.75+3.05*2)*5)*0.20$	m ² m ²	206.406	
				RAZEM	206.406
3	KNR 2-02 0802-02 SST04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mecha- nicznym na ścianach i słupach $(7.95+16.0)*2*4.85-1.54*2.05*3-1.75*3.05*5$	m ² m ²	196.157	
				RAZEM	196.157
4	KNR 2-02 0810-06 SST04	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otwo- rów o pow. ponad 3 m ² o szerokości 20 cm $((1.54+2.05*2)*3+(1.75+3.05*2)*5)*0.20$	m ² m ²	11.234	
				RAZEM	11.234
5	KNR 2-02 1503-03 SST02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia na wys. h=3,0 m $(7.95+16.0)*2*3.0-1.54*2.05*3-0.97*2.06-1.75*2.15*5+((1.54+2.05*2)*3+0.97+2.05*2+2.05*2*5)*0.20$	m ² m ²	121.916	
				RAZEM	121.916
6	KNR-W 2-02 1510-07 SST02 ściany sufit	Analogia - dwukrotne malowanie farbami latexowymi powierzchni wewnętrz- nych - tynków cementowo-wapiennych z gruntowaniem - ściany powyżej lam- perii oraz sufit (wysokość pomieszczenia 4,86 m) $(7.95+16.0)*2*1.90+(3.60+2.70)*2*3.22$ $7.95*16.0-2.80*1.50+1.20*2.80*0.5*2+3.05*1.50+0.50*2*4*7.95+3.60*2.70$	m ² m ² m ²	131.582 172.455	
				RAZEM	304.037
7	KNR 0-19 0931-08 SST03	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe pełne (profil "zimny", wypełnienie pływina, kolor brąz) $1.55*2.05*3$	m ² m ²	9.533	
				RAZEM	9.533
8	analiza indy- widualna ST00	Dostawa i montaż osłon na grzejniki o wym. 1,80*0,83 z płyt MDF gr min. 12 mm lakierowanych (kolor podstawowy) ze wzmocnieniami konstrukcji do sal gimnastycznych 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
9	analiza indy- widualna ST00	Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne z lastryka gr. 5 cm o wym. 39x190 cm 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 2-02 1130-01 ST 00	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący $3.60*2.71$	m ² m ²	9.756	
				RAZEM	9.756
11	KNR-W 2-02 1111-03 ST 00	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z płytek gresowych 30x30 cm na zapra- wie klejowej układane metodą regularną $3.60*2.71$	m ² m ²	9.756	
				RAZEM	9.756
12	KNR-W 2-02 1115-02 ST 00	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej $(3.60+2.71)*2$	m m	12.620	
				RAZEM	12.620