

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1Docieplenie stropodachów					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	29.82*10.63+3.25*29.82+22.64*(7.80+6.90)*0.5	m ²	580.306	
				RAZEM	580.306
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa (druga i trzecia warstwa)	m ²		
d.1	0519-05	Krotność = 2 580.506	m ²	580.506	
				RAZEM	580.506
3	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	3.96*1.50+5.26*11.75+9.75*6.26+5.26*3.30+7.56*5.20	m ²	185.450	
				RAZEM	185.450
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa (druga i trzecia warstwa)	m ²		
d.1	0519-07	Krotność = 2 185.45	m ²	185.450	
				RAZEM	185.450
5		Wywiezienie i utylizacja papy i blachy z rozbiórki (kompl.)	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(19.50+2.80+22.72+2.50*2+2.20*2+10.63+3.25+5.26)*0.35+29.82*0.22+10.63*(0.22+0.40)*0.5+(3.25+5.26)*0.40	m ²	39.006	
		pasy nadrynnowe (7.80*2+22.64+29.82*2+1.00*2+2.30+3.96)*0.20	m ²	21.228	
		inne obróbki 15.94*0.30+29.82*0.33+29.82*0.25+(2.10+1.04)*2*0.30*2+0.51*4*0.30+(0.77+0.67)*2*0.15+(0.25*2+0.70)*0.30+0.55*2*0.30+(0.54+1.10)*2*0.30+(0.41+1.00)*0.30*2+(29.82+1.00*2+2.30)*0.33	m ²	40.669	
				RAZEM	100.903
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	7.80*2+22.64+29.82	m	68.060	
		29.82+1.00*2+2.30+3.96	m	38.080	
				RAZEM	106.140
8	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	6.0*3+4.50+3.0+9.0*2	m	43.500	
				RAZEM	43.500
9	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej płaskiej - nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-02	3.25*29.82+5.26*11.75+9.75*6.26+5.26*3.30+7.56*5.20+1.35*3.96	m ²	281.771	
				RAZEM	281.771
10		Rozbiórka osłon drewnianych na wywietrzniki dachowe	szt		
d.1	analiza indywidualna	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących z cegły otynkowanych	m ³		
d.1	0350-01	1.39*1.11*7.65	m ³	11.803	
				RAZEM	11.803
12	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m	kol.		
d.1	1611-04	2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ognioochronna desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi (z wierzchu i od spodu konstrukcji) - np. FOBOS M-3	m ²		
d.1	0627-03	580.506*2	m ²	1161.012	
				RAZEM	1161.012
14	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - analogia wykonanie uzupełnień platwi dachowych po zdemontowanych wyrzutniach wentylacji grawitacyjnej	m		
d.1	10412-05	2.50*4	m	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 4-01	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk - analogia uzupełnienie deskowania dachu po otworach wentylacji grawitacyjnej i desek uszkodzonych	m ²		
d.1	10414-02	2.10*1.05*2+0.50*0.50*2+10.00	m ²	14.910	
				RAZEM	14.910
16	KNR 4-01	Uzupełnienie włazów kominarskich - wykonanie nowego wylazu o wym. 60x100 cm z desek na dachu płaskim	szt.		
d.1	10415-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow.odbicia do 5 m2 - analogia skucie tynków z kominów	m ²		
d.1	10701-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$0.55*4*1.01+0.55*4*1.10+(0.54+1.10)*2*1.10+(1.00+0.41)*2*1.00$	m ²	11.070	
				RAZEM	11.070
18	KNR 4-01 d.10735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 11.07	m ²		
			m ²	11.070	
				RAZEM	11.070
19	d.1 wycena indywidualna	Montaż kominków wywiewnych PCV fi 150 mm w połaci dachowej (dach drewniany)	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR-W 2-02 d.10504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - na podłożu drewnianym 580.506	m ²		
			m ²	580.506	
				RAZEM	580.506
21	KNR 2-02 d.10406-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.- montaż murlat 14x14 cm na krawędzi dachów docieplanych styropianem na wierzchu konstrukcji (11.75+1.0*2+9.75+2.30+3.30)*0.14*0.14	m ³ drew.		
			m ³ drew.	0.570	
				RAZEM	0.570
22	KNR 2-02 d.10602-01	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - gruntowanie pod papę 185.45	m ²		
			m ²	185.450	
				RAZEM	185.450
23	KNR-W 2-02 d.10608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - docieplenie dachu płytami termoizolacyjnymi ze styropianu EPS100 gr. 15 cm oklejonego obustronnie papą 3.96*1.50+5.26*11.75+9.75*6.26+5.26*3.30+7.56*5.20	m ²		
			m ²	185.450	
				RAZEM	185.450
24	KNR-W 2-02 d.10504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - na płytach Styropapy 185.45	m ²		
			m ²	185.450	
				RAZEM	185.450
25	KNR-W 2-02 d.10504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 29.82*0.35+(10.63+3.25+5.26)*0.60+29.82*0.30	m ²		
			m ²	30.867	
				RAZEM	30.867
26	NNRNKB d.1202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 100.903*1.25	m ²		
			m ²	126.129	
				RAZEM	126.129
27	NNRNKB d.1202 0517-05	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych o śr. 18 cm - analogia 106.40	m		
			m	106.400	
				RAZEM	106.400
28	NNRNKB d.1202 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłych o śr. 15 cm 6.0*3+3.0+4.50+9.0*2	m		
			m	43.500	
				RAZEM	43.500
29	KNR-W 2-02 d.10612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - analogia docieplenie stropodachu w poziomie pasów dolnych dźwigarów wełną szklaną rulonową gr 20 cm - wsp. do R=2,0 za utrudnienia 29.75*12.20 minus dźwigary drewn. -0.24*12.20*10	m ²		
			m ²	362.950	
			m ²	-29.280	
				RAZEM	333.670
30	KNR-W 2-02 d.10606-01	Izolacje parochronna z folii polietylenowej 0,2 mm - analogia paroizolacja na stropie żelbetowym 21.0*(6.80+6.00)*0.5	m ²		
			m ²	134.400	
				RAZEM	134.400
31	KNR-W 2-02 d.10612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny szklanej w rulonach gr 20 cm poziome - na stropie żelbetowym 134.400	m ²		
			m ²	134.400	
				RAZEM	134.400
32	KNR 4-03 d.10702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
33	KNR 4-03 d.10702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 10+8	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
34	KNR 4-03 d.10706-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2 na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji 29.0*3+10.5*2+22.50*2+29.0+2.30+5.0	m		
			m	189.300	
				RAZEM	189.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-03 d.10703-01	Wymiana wsporników naciagowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną złą- czką przelotową naprężającą na ścianie z cegły 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
36	KNR 4-03 d.10704-09	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym 10.50*3+7.0*3+8.0*2	m m	68.500	
				RAZEM	68.500
37	KNR 4-03 d.10711-05	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNR 4-03 d.10712-02	Wymiana osłon przewodów uziemiających do 2 m na cegle 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych					
39	KNR 2-31 d.20805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej - analogia rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki bruko- wej gr 6 cm (pas szer. 1,0 m wzdłuż budynku) 5.40*1.20+5.36*1.0+3.0*1.0	m ² m ²	14.840	
				RAZEM	14.840
40	KNR 2-31 d.20807-01	Rozebranie nawierzchni z trylinki z wyp.spoin piaskiem (3.40+4.64+2.05+12.23)*1.00	m ² m ²	22.320	
				RAZEM	22.320
41	KNR 4-01 d.20212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozbiórka schodów zewnętrznych betonowych (7.70*1.50+2.0*0.80)*0.15	m ³ m ³	1.973	
				RAZEM	1.973
42	KNR 4-01 d.20811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.- rozbiórka okładziny schodów 6.37*2.40+7.70*1.50+(1.50+7.70)*0.18	m ² m ²	28.494	
				RAZEM	28.494
43	KNR 4-01 d.20349-02	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka murków z cegły licowej ((1.55+0.60)*2*0.80-(0.60+0.30)*0.32+(1.30+3.50)*2*0.50)*0.25	m ³ m ³	1.988	
				RAZEM	1.988
44	KNR 2-31 d.20801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm - pas szer 1,0 m wzdłuż ścian 4.20*1.0	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
45	KNR 4-01 d.20108-11	Wywiezienie gruzu sprzmozianego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 1.973+1.988+4.20*0.12	m ³ m ³	4.465	
				RAZEM	4.465
46	KNR 4-01 d.20102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III- wykop przy ścianie fundamentowej na odkład (20.80+11.04+2.05+17.93+1.0)*1.0*1.0	m ³ m ³	52.820	
				RAZEM	52.820
47	KNR 4-01 d.20701-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m ² - odbicie tynków ze ściany fundamentowej (20.80+11.04+2.05+17.93+1.0)*1.0	m ² m ²	52.820	
				RAZEM	52.820
48	KNR 0-23 d.22611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz- czenie mechaniczne i zmycie 52.82	m ² m ²	52.820	
				RAZEM	52.820
49	KNR 0-23 d.22612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- jenie płyt styropianowych gr 10 cm do ścian (docieplenie fundamentów) 52.82	m ² m ²	52.820	
				RAZEM	52.820
50	KNR 0-23 d.22612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- jenie warstwy siatki na ścianach 52.82	m ² m ²	52.820	
				RAZEM	52.820
51	KNR 2-02 d.20603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 52.82	m ² m ²	52.820	
				RAZEM	52.820
52	KNR 2-02 d.20603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 52.82	m ² m ²	52.820	
				RAZEM	52.820
53	KNR 4-01 d.20105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 52.82	m ³ m ³	52.820	
				RAZEM	52.820

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 2-02 d.20701-03	Ściany kanałów wewn.bud.z betonu gr.12cm - analogia wykonanie ścianki betonowej gr 15 cm podjazdu dla niepełnosprawnych (na istn. fundamencie) - beton B-20 (C16/20) (0.12+0.40)*0.50*4.00	m ² m ²	 1.040	 1.040
55	KNR 2-02 d.20218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn. na gotowym podłożu - odtworzenie schodów betonowych zewnętrznych (7.70*1.50+2.0*0.80)*0.15	m ³ m ³	 1.973	 1.973
56	KNR-W 2-02 d.20101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (1.30*2+1.50+1.50*2)*1.00*0.25	m ³ m ³	 1.775	 1.775
57	KNR-W 2-02 d.21120-02	Okladziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 typu gres gat.II układanych na zaprawie klejowej o podwyższonej mrozoodporności- schody zewnętrzne 6.37*2.40+7.70*1.50+(1.50+7.70)*0.18+2.0*1.30+(2.0+1.30*2)*0.18	m ² m ²	 31.922	 31.922
58	KNR-W 2-02 d.21115-02	Cokoliki z ciętych płytek gres wys 10 cm na zaprawie klejowej - cokoliki przy schodach 7.70+2.40*2+0.50*4*2+1.00+0.30*2	m m	 18.100	 18.100
59	KNR 2-31 d.20511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie podjazdu dla niepełnosprawnych 1.20*4.00	m ² m ²	 4.800	 4.800
60	KNR 2-31 d.20506-02	Wjazdy do bram z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grub. 12 cm z wypełn.spoin zapr.cement. - odtworzenie nawierzchni z trylinki 22.32	m ² m ²	 22.320	 22.320
61	KNR 2-31 d.20109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - odtworzenie nawierzchni z betonu - beton B-15(C12/15) 4.20	m ² m ²	 4.200	 4.200
3Docieplenie ścian					
62	KNR 4-01 d.30701-05	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastach o pow.odbicia ponad 5 m2 - skucie tynków ze ścian zewnętrznych 21.75*9.83+(1.90*2+6.37)*3.72+1.91*6.37-6.37*2.82-0.91*1.50*5-1.50*2.10*5-1.50*1.55*2-2.36*2.66	m ² m ²	 212.336	 212.336
	elewacja nr 2	(10.13+9.90)*0.5*6.40+(6.65+6.50)*0.5*4.64+1.25*6.50+1.35*(2.30+2.90)*0.5*2+3.96*(3.50+2.30)+9.07*6.40+1.0*6.40+12.55*6.40+(2.40*1.23+1.74*(2.40+1.20)*0.5+1.26*1.20+1.82*1.20*0.5)*2-1.15*1.15-1.30*1.80*11-1.30*0.70*3-2.10*2.30*2-1.10*2.30-1.30*1.15*2	m ²	249.889	249.889
	elewacja nr 3	4.40*5.15+(3.80+5.10)*0.5*2.65+10.76*(5.10+5.70)*0.5-5.0*0.65-4.28*0.15	m ²	88.665	88.665
	elewacja nr 4	14.60*4.70+5.80*7.70+3.00*2.00*0.50+8.80*7.40-1.83*1.05-1.10*2.20-0.60*0.60*2-1.80*2.30	m ²	172.199	172.199
	ściana powyżej dachu	7.40*(0.30+1.30)*0.5+3.25*(1.50+2.80)*0.5+5.26*3.50	m ²	31.318	31.318
				RAZEM	754.407
63	KNR 4-01 d.30701-11	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na gzymsach o pow.odbicia ponad 5 m2 - analogia 22.75*(0.50+0.50)	m ² m ²	 22.750	 22.750
	elewacja nr 2	6.90*(0.50+0.50)+(4.64+2.60+3.96+1.35+9.07+1.0+12.55)*0.45	m ²	22.727	22.727
	elewacja nr 4	7.90*(0.50+0.50)	m ²	7.900	7.900
				RAZEM	53.377
64	KNR 4-01 d.30702-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wap-cem.j pasami o szer.do 20 cm - analogia skucie tynków ościeży szer do 20 cm (0.60+0.90*2)*5+(1.20+1.80*2)*5+(1.20+1.25*2)*2	m m m	 43.400 97.240	 43.400 97.240
	elewacja nr 2	1.15*3+(1.30+1.80*2)*11+(1.27+0.70*2)*3+(1.30+1.12*2)*2+(2.10+2.30*2)*2+(1.10+2.30*2)*2	m	15.700	15.700
	elewacja nr 4	1.10+2.30*2+1.80+2.30*2+0.60*3*2	m		
				RAZEM	156.340
65	KNR 4-01 d.30701-02	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastach o pow.odbicia do 5 m2 - analogia skucie tynków ze słupów 0.45*4*2.82*2	m ² m ²	 10.152	 10.152
				RAZEM	10.152
66	KNR 4-01 d.30535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - analogia rozbiórka parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej (0.65*5+1.25*7+1.20+1.35*16+0.65*2)*0.25	m ² m ²	 9.025	 9.025
				RAZEM	9.025
67	KNR 4-01 d.30339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia przykucie węgarzków z cegły 6x12 cm z otynkowaniem (0.7+1.00)*2*5+(1.40+0.90)*2*3+(1.30+1.40)*2*2+(1.25+1.35)*2+(1.45+1.95)*2*11+(1.45+1.23)*2*2+(1.30+1.90)*2*5	m m	 164.320	 164.320
				RAZEM	164.320
68	KNR 4-01 d.30312-04	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szer. 1 ceg. pochylonych - analogia uzupełnienie gładzi cementowej pod parapety zewnętrzne 0.65*5+1.25*7+1.20+1.35*16+0.65*2	m m	 36.100	 36.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 4-01 d.30308-06	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie dachówki ceramiczna - wyrównanie bruzd w murze po belkach drewnianych (2.0*5+14.60)*0.20	m ² m ²	RAZEM 4.920	36.100 4.920
70	KNR 4-03 d.31001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle - analogia wykucie spoin z zaprawy cem.-wap. pod przeszytciem pretami pęknięć ścian (co 8 spoina) 1.00*(16+30)	m m	RAZEM 46.000	46.000
71	KNR 4-01 d.30202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 10 mm długości 80 cm - analogia osadzenie prętów w spoinie 0.80*(16+30)*0.617	kg kg	RAZEM 22.706	22.706
72	KNR 4-01 d.30704-02	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - analogia wypełnienie spoin zaprawą 0.80*(9.95+5.10)	m ² m ²	RAZEM 12.040	12.040
73	KNR 0-23 d.32611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia oczyszczenie murów po skuciu tynków 754.407+53.377+156.34*0.20+10.152	m ² m ²	RAZEM 849.204	849.204
74	KNR 0-23 d.32611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie profili ciągnionych przy oknach ((0.60+1.20*2)*5*0.15+(1.20+2.10*2)*5*0.15+(1.20+1.45*2)*2*0.15)*2	m ² m ²	RAZEM 15.060	15.060
75	KNR 4-01 d.30726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - analogia tynki słupów i ścianki schodów do piwnicy 10.152+(2.40*1.23+1.74*(2.40+1.20)*0.5+1.26*1.20+.182*1.20*0.5)	m ² m ²	RAZEM 17.857	17.857
76	KNR 0-23 d.32611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunтовanie emulsją 894.204+7.53-17.857	m ² m ²	RAZEM 883.877	883.877
77	KNR 0-23 d.32612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian- docieplenie cokołu i zejścia do piwnic płytami frezowanymi EPS70 gr 10 cm (22.25-6.34)*0.40+11.14*(0.70+0.40)*0.50+(1.25+13.03+1.00+12.55-2.10*2-1.10)*0.40+(7.40-1.80)*0.40 zejście do piwnic (2.40*1.23+1.74*(2.40+1.20)*0.5+1.26*1.20+1.82*1.20*0.5)	m ² m ² m ²	RAZEM 23.743 8.688	32.431
78	KNR 0-23 d.32612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej 22.25-6.34+11.14+1.25+13.03+1.0+12.55-2.10*2-1.10	m m	RAZEM 49.580	49.580
79	KNR 0-23 d.32612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie frezowanych płyt styropianowych EPS70 gr 12 cm do ścian 754.407 ściany minus cokoł -32.431	m ² m ² m ²	RAZEM 754.407 -32.431	721.976
80	KNR 0-23 d.32612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - analogia przyklejenie płyt gr 10 cm do gzymsów 53.777	m ² m ²	RAZEM 53.777	53.777
81	KNR 0-23 d.32612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS70 gr 2 cm do ościeży 156.34*0.30	m ² m ²	RAZEM 46.902	46.902
82	KNR 0-23 d.32612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - analogia przyklejenie płyt styropianowych gr 12 cm do profili ciągnionych wokół okien (pasy szer. od 5 do 10 cm) - wsp. zwiększający do R = 2 15.060	m ² m ²	RAZEM 15.060	15.060
83	KNR 0-23 d.32612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły (754.0+54.0)*4.0	szt szt	RAZEM 3232.000	3232.000
84	KNR 0-23 d.32612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i cokole 721.976 ściany cokoł 32.431	m ² m ² m ²	RAZEM 721.976 32.431	754.407
85	NNRNKB d.3202 2608-05 elewacja nr 1	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki (parter) - dodatkowa warstwa siatki na cokole i ścianach do poziomu 2,0 m (21.95+1.90*2)*2.00-1.20*2*1.0-2.36	m ² m ²	RAZEM 46.740	46.740

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	elewacja nr 2 elewacja nr 4 zejście do piwnic	(6.50+4.74+1.35+3.96+9.07+12.55-2.10*2-1.10)*2.0 (7.50-1.80-1.0)*2.0 (2.40*1.23+1.74*(2.40+1.20)*0.5+1.26*1.20+1.82*1.20*0.5)	m ² m ² m ²	65.740 9.400 8.688	
				RAZEM	130.568
86	KNR 0-23 d.32612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - analogia siatka na gzymsach	m ²		
		53.777	m ²	53.777	
				RAZEM	53.777
87	KNR 0-23 d.32612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach szer 30 cm	m ²		
		46.902	m ²	46.902	
				RAZEM	46.902
88	KNR 0-23 d.32612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - analogia siatka na profilach ciągnionych wokół okien	m ²		
		15.06	m ²	15.060	
				RAZEM	15.060
89	KNR 0-23 d.32612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
	ościeża	156.34*2	m	312.680	
	naroża budynku	8.90+6.34+7.14+3.22*2+9.80+6.30+3.60+6.40+4.35+3.80+4.90	m	67.970	
	słupy	2.82*4	m	11.280	
	gzymsy	(23.05+6.90+4.80+2.60+3.96+9.07+1.0+12.70+7.90)*2	m	143.960	
				RAZEM	535.890
90	KNR 0-23 d.30933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. N 200 o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej na ścianach	m ²		
	ściany	721.976	m ²	721.976	
	gzymsy	53.777	m ²	53.777	
	profile ciągnione	15.060	m ²	15.060	
	ościeża	46.902	m ²	46.902	
				RAZEM	837.715
91	KNR 0-23 d.30933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany	m ²		
		721.976	m ²	721.976	
				RAZEM	721.976
92	KNR 0-23 d.30933-05	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 3 mm i gr kolorów - wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - gzymsy	m ²		
		53.777	m ²	53.777	
				RAZEM	53.777
93	KNR 0-23 d.30933-04	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 3 mm i gr kolorów - wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		
		46.902	m ²	46.902	
				RAZEM	46.902
94	KNR 0-23 d.30933-03	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. N 200 o fakturze nakrapianej gr. 3 mm i gr kolorów wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - profile ciągnione szer od 5 do 10 cm	m ²		
		15.060	m ²	15.060	
				RAZEM	15.060
95	KNR 0-23 d.30933-04	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 3 mm i gr kolorów - wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		
		46.902	m ²	46.902	
				RAZEM	46.902
96	KNR 0-23 d.30933-04	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 3 mm i gr kolorów - wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		
		46.902	m ²	46.902	
				RAZEM	46.902
96	NNRNKB d.3202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - zamknięcie docieplenia pod rynnami	m ²		
		(7.80*2+22.64+5.20+3.30*2+9.75+1.0+11.75)*0.35	m ²	25.389	
				RAZEM	25.389
97	NNRNKB d.3202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż obróbek nad garażami (elewacja nr 3 i 4)	m ²		
	elewacja 3	(5.15+1.60+4.30+4.30+0.65+5.00)*0.33	m ²	6.930	
	elewacja 4	(14.60+3.80)*0.33	m ²	6.072	
				RAZEM	13.002
98	KNR 2-02 d.31610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m	m ²		
		23.73*9.83+6.40*10.13+5.64*6.65+3.46*6.50+9.07*6.40+13.55*6.40+5.15*(2.91+4.40)+4.27*5.10+4.28*4.70+6.0*4.90+14.60*4.70+5.80*7.70+2.0*3.0*0.5+7.40*8.80	m ²	793.201	
				RAZEM	793.201
99	KNR-W 2-02 d.30919-02	Licowanie płytkami klinkierowymi prasowanymi o wymiarach około 25x6 cm ścian - okładziny cokołów i zejścia do piwnic	m ²		
	cokoł	32.431	m ²	32.431	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	zejście do piwnic ściana zewn.	$(1.23+1.00)*2.40+1.74*(2.40+1.20)*0.5+1.26*1.20+1.82*1.20*0.5-1.0*2.0$	m ²	9.088	
				RAZEM	41.519
4Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej					
100	KNR 0-19 d.40930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV (od wewnątrz białe, na zewnątrz oleina drewnopodobna) o pow. do 1.0 m ² $0.72*1.00*5$	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
101	KNR 0-19 d.40930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV (od wewnątrz białe, na zewnątrz oleina drewnopodobna) o pow. do 1.5 m ² $1.40*0.90*3$	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
102	KNR 0-19 d.40930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² (białe, na zewnątrz oleina drewnopodobna) $1.32*1.38*2+1.25*1.35+1.45*1.25*2$	m ²		
			m ²	8.956	
				RAZEM	8.956
103	KNR 0-19 d.40930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² (białe, na zewnątrz oleina drewnopodobna) $1.46*1.95*11+1.32*1.91*5$	m ²		
			m ²	43.923	
				RAZEM	43.923
104	KNR 0-19 d.40931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, profil ciepły (opis wg zestawienia stolarki) $2.00*2.25*2+1.80*2.30$	m ²		
			m ²	13.140	
				RAZEM	13.140
105	KNR-W 2-02 d.41032-01	Bramy uchylne garażowe (docieplone) podnoszone ręcznie (opis wg zestawienia stolarki) $2.50*2.30*2$	m ²		
			m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
106	KNR 0-19 d.40931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (opis wg zestawienia stolarki) $1.10*2.30+1.10*2.10$	m ²		
			m ²	4.840	
				RAZEM	4.840
107	KNR 4-01 d.40354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ² - analogia wykucie z muru witryn stalowych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
108	KNR 0-19 d.41024-11	Montaż witryn aluminiowych oszklonych szkłem pojedynczym (opis wg zestawienia stolarki) $1.90*1.35*2+1.50*1.35*2$	m ²		
			m ²	9.180	
				RAZEM	9.180
109	KNR 2-02 d.40810-03	Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.II na ościeżach otworów o pow.ponad 3m ² o szer.20cm $(2.30*2+2.10)*2*0.50+(2.30*2+1.80)*0.30$	m ²		
			m ²	8.620	
				RAZEM	8.620
110	KNR 2-02 d.42009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach wewnętrznych na tynku $((0.61+0.90*2)*5+(1.20+1.80*2)*5+(1.20+1.25*2)*2+1.15*3+(1.30+1.80*2)*11+(1.30+1.15*2)*2+(1.30+0.70*2)*3+(0.40+0.70*2))*0.50$	m ²		
			m ²	58.950	
				RAZEM	58.950
111	KNR 2-02 d.41505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- malowanie ościeży i pasów szer 30 cm. wokół okien - wewnątrz budynku $((0.61+0.90*2)*5+(1.20+1.80*2)*5+(1.20+1.25*2)*2+1.15*3+(1.30+1.80*2)*11+(1.30+1.15*2)*2+(1.30+0.70*2)*3+(0.40+0.70*2))*0.50+0.30$	m ²		
			m ²	94.320	
				RAZEM	94.320
112	KNR 4-01 d.40354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych $0.61*5+1.20*5+1.20*2+1.15+1.30*16+0.40$	m		
			m	33.800	
				RAZEM	33.800
113	KNR-W 4-01 d.40323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł - analogia obsadzenie podokienników z PCV (komorowego) szerokości 50 cm mb.36 29	szt.		
			szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
114	NNRNKB d.4202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - analogia montaż podokienników prefabrykowanych z blachy powlekanej gr 0,8 mm szer 35 cm $(0.65*5+1.25*7+1.20+1.35*16+0.45+0.85)*0.35$	m ²		
			m ²	12.635	
				RAZEM	12.635
115	KNR-W 2-02 d.40923-01	Oslony okien folią polietylenowa $5.71+7.313+36.54+13.80+7.15+2.40*2.70$	m ²		
			m ²	76.993	
				RAZEM	76.993
5Elementy zewnętrzne					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
116	KNR-W 4-01 d.50212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka daszku z płyt WPS nad zejściem do piwnic 2.80*1.25*0.10	m ³ m ³	0.350	0.350
				RAZEM	0.350
117	KNR 4-01 d.50348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.76*0.80*0.50+4.10*0.80	m ² m ²	4.384	4.384
				RAZEM	4.384
118	KNR 4-01 d.50349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (1.25+2.50+4.10)*0.25*0.20	m ³ m ³	0.393	0.393
				RAZEM	0.393
119	KNR-W 2-02 d.50123-01	Ściany z cegieł licowane cegłami licówkami równocześnie z wykonaniem ścian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych gr.1 ceg. - murek okalający zejście do piwnic (z cegły klinkierowej pełnej) (1.25+2.50+4.10)*0.40	m ² m ²	3.140	3.140
				RAZEM	3.140
120	KNR 2-02 d.51209-01	Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi- analogia balustrada z rur stalowych fi 51 mm (pochwyt i słupki co 2,0 m) i 32 mm (poprzeczka) 4.10	m m	4.100	4.100
				RAZEM	4.100
121	KNR 2-02 d.51208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach - pochwyt schodów do piwnic i podjazdu dla niepełnosprawnych 6.0+3.50	m m	9.500	9.500
				RAZEM	9.500
122	KNR 2-02 d.51209-01	Balustrady stalowe podjazdu dla niepełnosprawnych 3.50	m m	3.500	3.500
				RAZEM	3.500
123	d.5analiza indywidualna	Zadaszenie schodów zejściowych do piwnicy o konstrukcji stalowej, pokrycie z poliweglanu komorowego 1.40*7.0	m ² m ²	9.800	9.800
				RAZEM	9.800
124	KNR 4-01 d.50205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m ² - analogia naprawy schodów zejściowych do piwnic 16*2	szt. szt.	32.000	32.000
				RAZEM	32.000
125	KNR 0-12 d.51120-04	Okładziny schodów z płytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - schody zejściowe do piwnic (1.25+7*0.30*2+8*0.15*2+1.25+0.50)*1.0	m ² m ²	9.600	9.600
				RAZEM	9.600
6 Docieplenie ścian pom. magazynowych					
126	KNR 4-01 d.60701-05	Odbicie tynków zewn. i wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² (3.41+0.41+3.70)*2.50+5.20*(2.50+2.95)*0.5 6.50*2.50+4.33*(2.50+2.90)*0.5*2+6.50*2.90+0.30*4*2.70+(2.30*2+2.50)*(0.45+0.86) minus otwory -2.50*2.30*4	m ² m ² m ²	32.970 71.023 -23.000	80.993
				RAZEM	80.993
127	KNR 0-23 d.62611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 80.993	m ² m ²	80.993	80.993
				RAZEM	80.993
128	KNR 0-23 d.62611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 80.993	m ² m ²	80.993	80.993
				RAZEM	80.993
129	KNR 0-23 d.62612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych frezowanych gr 10 cm do ścian 32.97-2.50*2.30*2	m ² m ²	21.470	21.470
				RAZEM	21.470
130	KNR 0-23 d.62612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 21.5*4	szt szt	86.000	86.000
				RAZEM	86.000
131	KNR 0-23 d.62612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 21.47	m ² m ²	21.470	21.470
				RAZEM	21.470

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
132	KNR 0-23 d.60933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 21.47	m ² m ²	 21.470	 21.470
133	KNR 0-23 d.60933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 21.47 minus cokół -(3.41+0.41+3.70+5.30-2.50*2)*0.40	m ² m ² m ²	 21.470 -3.128	
				RAZEM	18.342
7 Remont i docieplenie stropodachu					
134	KNR 4-01 d.70430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 6.0*7.10	m ² m ²	 42.600	 42.600
135	KNR 4-01 d.70430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 6.0*7.10	m ² m ²	 42.600	 42.600
136	KNR-W 2-02 d.70408-03	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 7.10*8*0.08*0.18	m ³ m ³	 0.818	 0.818
137	KNR-W 2-02 d.70408-06	Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - płatek 15*20 6.90*0.15*0.20	m ³ m ³	 0.207	 0.207
138	KNR 2-02 d.70410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 6.0*7.10	m ² m ²	 42.600	 42.600
139	KNR-W 2-02 d.70504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - na podłożu drewnianym 42.60	m ² m ²	 42.600	 42.600
140	NNRNKB d.7202 0517-03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm 7.50	m m	 7.500	 7.500
141	NNRNKB d.7202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłych o śr. 10 cm 2.50	m m	 2.500	 2.500
142	KNR 2-02 d.70613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa mocowana od spodu konstrukcji gr 15 cm 6.50*4.30	m ² m ²	 27.950	 27.950
143	KNR 0-21 d.74007-03	Podbitka z płyt wiórowych OSB 3 gr 15 mm 27.95	m ² m ²	 27.950	 27.950
				RAZEM	27.950
8 Remont pom. magazynowych					
144	KNR 2-02 d.80803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 6.50*2.50+4.33*(2.50+2.90)*0.5*2+6.50*2.90+0.30*4*2.70+(2.30*2+2.50)*(0.45+0.86) minus otwory -2.50*2.30*2	m ² m ² m ²	 71.023 -11.500	
				RAZEM	59.523
145	KNR 2-02 d.81505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 59.523	m ² m ²	 59.523	 59.523
146	KNR 2-02 d.81102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 27.95	m ² m ²	 27.950	 27.950
147	KNR 2-02 d.81102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2 27.95	m ² m ²	 27.950	 27.950
148	NNRNKB d.8202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luźnem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² 27.95	m ² m ²	 27.950	 27.950
				RAZEM	27.950
9 Rozbudowa pomieszczenia węzła c.o					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
149	KNR 2-01 d.90205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 3.50*3.40*2.70	m ³ m ³	 32.130	
				RAZEM	32.130
150	KNR 4-01 d.90349-02	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka ściany z cegły gr 38 cm 1.95*2.50*0.38	m ³ m ³	 1.853	
				RAZEM	1.853
151	KNR 4-01 d.90108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.853	m ³ m ³	 1.853	
				RAZEM	1.853
152	KNR 2-02 d.91101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton B-7,5 pod ławę (2.32+1.95)*0.40*0.10	m ³ m ³	 0.171	
				RAZEM	0.171
153	KNR 2-02 d.90202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0,6 m - ława 40 x 30 cm - beton B-20(C16/20) (2.29+1.95)*0.50*0.30	m ³ m ³	 0.636	
				RAZEM	0.636
154	KNR 2-02 d.90208-03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys. do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - beton B-20 0.38*0.38*2.50*2	m ³ m ³	 0.722	
				RAZEM	0.722
155	KNR-W 2-02 d.90101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - gr 38 cm (1.91+1.96)*2.50*0.38	m ³ m ³	 3.677	
				RAZEM	3.677
156	KNR 2-02 d.90216-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15 cm płaskie - strop gr 20 cm z betonu B-20 2.36*2.29	m ² m ²	 5.404	
				RAZEM	5.404
157	KNR 2-02 d.90290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 8-14 mm 0.154	t t	 0.154	
				RAZEM	0.154
158	KNR 2-02 d.90901-01	Tynki zewn.zcementowe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. - tynki ścian zewnętrznych (2.27+2.34)*2.65	m ² m ²	 12.217	
				RAZEM	12.217
159	KNR 2-02 d.90603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 12.217	m ² m ²	 12.217	
				RAZEM	12.217
160	NNRNKB d.9202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwodne z papy zgrzewalnej pionowe ścian zewnętrznych - analogia (2.27+0.30+2.34)*2.65	m ² m ²	 13.012	
				RAZEM	13.012
161	KNR 2-02 d.90803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach (1.87*2+1.96)*2.50	m ² m ²	 14.250	
				RAZEM	14.250
162	KNR 2-02 d.90803-05	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na stropach i podciągach 1.96*1.89	m ² m ²	 3.704	
				RAZEM	3.704
163	KNR 2-02 d.91505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 5.00*1.96+(5.00+1.96)*2*2.50	m ² m ²	 44.600	
				RAZEM	44.600
164	KNR-W 2-02 d.90504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - analogia izolacja stropu żelbetowego 2.27*2.34	m ² m ²	 5.312	
				RAZEM	5.312
165	KNR 2-02 d.91101-02	Podkłady betonowe na stropie - analogia warstwa osłonowa na papie z betonu B-20 gr 10 cm 2.68*2.70*0.10	m ³ m ³	 0.724	
				RAZEM	0.724
166	KNR 2-02 d.91101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podsypka piaskowa gr 10 cm 1.95*1.89*0.10	m ³ m ³	 0.369	
				RAZEM	0.369
167	KNR 2-02 d.91101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B-10(C16/10) gr 10 cm 1.96*1.89*0.10	m ³ m ³	 0.370	
				RAZEM	0.370
168	NNRNKB d.9202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.00*1.96	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
169	KNR 2-02 d.91102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 9.80	m ² m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
170	KNR 2-02 d.91102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 9.80	m ² m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
171	NNRNKB d.9202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 5.00*1.96	m ² m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
172	NNRNKB d.9202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek gres wys. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 (1.96+5.0)*2	m m	13.920	
				RAZEM	13.920
173	KNR 4-01 d.90354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
174	KNR 2-02 d.91204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne EI 30 min.o pow.ponad 2 m2 1.0*2.10	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100