

ZP.271.15.3.2015

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników i zjazdów na posesje w ul. 11 Listopada i ul. Willowej w ramach zadania Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej”*

Numer postępowania ZP.271.15.2015

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) zmieniam treść SIWZ w następujący sposób:

W SIWZ - Część II - Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji jest:

- 2) Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie:
 - a) robót rozbiórkowych: chodników z płytek betonowych 35 x 35 x 5 cm w ilości ok. 400 m², utwardzonych zjazdów na posesje z bloczków betonowych i trylinki w ilości ok. 260 m², betonowej podbudowy zjazdów na posesje oraz chodników z betonu wylewanego o śr. grubości 12 cm w ilości ok. 700 m², obrzeży betonowych 8 x 30 cm i 6 x 20 cm w ilości ok. 370 mb z wywozem gruzu uzyskanego z rozbiórek,
 - b) montażu obrzeży betonowych 8 x 30 w ilości ok. 730 mb,
 - c) robót ziemnych – korytowanie mechaniczne w ilości ok. 160 m³ i korytowanie ręczne pod poszerzenia chodnika w ilości ok. 10 m³,
 - d) nawierzchni zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej z B-10 gr. 12 cm w ilości ok. 650 m²
 - e) nawierzchni zjazdów na posesję z kostki brukowej gr. 6 cm na istniejącej podbudowie betonowej w ilości ok. 340 m²,
 - f) nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej w ilości ok. 1070 m² (80 % kostka szara, 20 % kostka czerwona) częściowo na istniejącej warstwie odsączającej z piasku,
 - g) przełożenia istniejącej nawierzchni z kostki gr. 8 cm w ilości ok 120 m²,
 - h) regulacji urządzeń podziemnych, w tym:
 - studzienek telekomunikacyjnych w ilości 7 szt.,
 - studzienek zaworów wodociągowych w ilości 19 szt.

W SIWZ - Część II - Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji powinno być:

- 2) Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie:
- a) robót rozbiórkowych: chodników z płytek betonowych 35 x 35 x 5 cm w ilości ok. 400 m², utwardzonych zjazdów na posesje z bloczków betonowych i trylinki w ilości ok. 260 m², betonowej podbudowy zjazdów na posesje oraz chodników z betonu wylewanego o śr. grubości 12 cm w ilości ok. 940 m²; obrzeży betonowych 8 x 30 cm i 6 x 20 cm w ilości ok. 330 mb z wywozem gruzu uzyskanego z rozbiórek,
 - b) montażu obrzeży betonowych 8 x 30 w ilości ok. 810 mb,
 - c) robót ziemnych – korytowanie mechaniczne w ilości ok. 230 m³ i korytowanie ręczne pod poszerzenia chodnika w ilości ok. 10 m³,
 - d) nawierzchni zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej z B-10 gr. 12 cm w ilości ok. 650 m²
 - e) nawierzchni zjazdów na posesję z kostki brukowej gr. 6 cm na istniejącej podbudowie betonowej w ilości ok. 340 m²,
 - f) podbudowy betonowej gr. 12 cm pod chodnik w ilości ok. 250 m²,
 - g) nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej w ilości ok. 1070 m² (80 % kostka szara, 20 % kostka czerwona) częściowo na istniejącej warstwie odsączającej z piasku,
 - h) przełożenia istniejącej nawierzchni z kostki gr. 8 cm w ilości ok 120 m²,
 - i) regulacji urządzeń podziemnych, w tym:
 - studzienek telekomunikacyjnych w ilości 7 szt.,
 - studzienek zaworów wodociągowych w ilości 19 szt.

Wobec powyższego zmianie ulega Załącznik Nr 7 do SIWZ – Przedmiar robót.

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Przedmiar robót – 7.09.2015 r. - został zamieszczony na stronie <http://www.bip.rypin.eu/index.php?app=przetargi&nid=4722&y=2015&status=1>

Termin składania ofert i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Girzybowski